# KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov stavby | **Materská škola Hatné - zníženie energetickej náročnosti objektu** | JKSO | |
| Názov objektu | **Naviac práce** | EČO | |
| | | Miesto | Hatné |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Hatné | | |
| Projektant | Pariter, s. r. o. | | |
| Zhotoviteľ | Aktiv Pro s.r.o. | | |
| Spracoval | | | |
| Rozpočet číslo | | CPV | |
| Dňa | 4.9.2018 | CPA | |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

## Rozpočtové náklady v EUR

### A Základné rozp. náklady

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSV | Dodávky | 129,27 |
| 2 | | Montáž | 639,40 |
| 3 | PSV | Dodávky | 3 611,34 |
| 4 | | Montáž | 4 236,52 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 3 333,46 |
| 7 | **ZRN (r. 1-6)** | | 11 950,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 |

### B Doplnkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Práca nadčas | 0,00 |
| 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 |
| 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 |
| 11 | | 0,00 |
| 12 | **DN (r. 8-11)** | |
| 21 | Kompl. činnosť | 0,00 |

### C Vedľajšie rozpočtové náklady

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | GZS | | 0,00 |
| 14 | Projektové práce | | 0,00 |
| 15 | Sťažené podmienky | | 0,00 |
| 16 | Vplyv prostredia | | 0,00 |
| 17 | Iné VRN | | 0,00 |
| 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 19 | **VRN (r. 13-18)** | | 0,00 |
| 22 | Ostatné náklady | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Projektant** | | |
| Dátum a podpis | Pečiatka | |
| **Objednávateľ** | | |
| 30.11.2018 Dátum a podpis | Pečiatka | |
| **Zhotoviteľ** | | |
| 30.11.2018 Dátum a podpis | Pečiatka AKTIV PRO s.r.o. M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Pov. Bystrica IČO: 36 808 547, IČ DPH: SK2022414713 | |

### D Celkové náklady

| | | |
|---|---|---|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 11 950,00 |
| 24 | DPH 20,00 % z 11 950,00 | 2 390,00 |
| 25 | **Cena s DPH (r. 23-24)** | **14 340,00** |

### E Prípočty a odpočty

| | | |
|---|---|---|
| 26 | Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 | Kĺzavá doložka | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |

# ROZPOČET

**Stavba: Materská škola Hatné - zníženie energetickej náročnosti objektu**
**Objekt: Naviac práce**

Objednávateľ: Obec Hatné
Zhotoviteľ: Aktiv Pro s.r.o.
Miesto: Hatné

Spracoval:
Dátum: 4.9.2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HSV** | | **Práce a dodávky HSV** | | | | **768,674** | **0,060** |
| **1** | | **Zemné práce** | | | | **71,858** | **0,000** |
| 1 | 130201001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | m3 | 2,000 | 35,929 | 71,858 | 0,000 |
| **9** | | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | **694,968** | **0,060** |
| 2 | 919735112 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 45,000 | 3,443 | 154,935 | 0,000 |
| 3 | 962031132 | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 5,000 | 2,424 | 12,120 | 0,000 |
| 4 | 962032314 | Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t | m3 | 0,875 | 24,226 | 21,198 | 0,000 |
| 5 | 962032631 | Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t | m3 | 1,500 | 26,442 | 39,663 | 0,000 |
| 6 | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 1,600 | 18,797 | 30,075 | 0,000 |
| 7 | 975073111 | Jednostranné podchytenie strešných väzníkov do výšky 3,50 m a pri jeho zaťažení do 1000 kg/m | m | 4,000 | 12,548 | 50,192 | 0,051 |
| 8 | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m | t | 6,306 | 19,492 | 122,917 | 0,000 |
| 9 | 979011201 | Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m | m | 6,000 | 26,728 | 160,368 | 0,009 |
| 10 | 979011231 | Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m | m | 6,000 | 6,967 | 41,802 | 0,000 |
| 11 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 6,306 | 8,797 | 55,474 | 0,000 |
| 12 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 6,306 | 0,987 | 6,224 | 0,000 |
| **99** | | **Presun hmôt HSV** | | | | **1,848** | **0,000** |
| 13 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0,060 | 30,804 | 1,848 | 0,000 |
| **PSV** | | **Práce a dodávky PSV** | | | | **7 847,863** | **9,313** |
| **762** | | **Konštrukcie tesárske** | | | | **1 159,095** | **1,292** |
| 14 | 762322911 | Zavetrovanie a stuženie konštrukcií, s podopretím starých krovov fošňami a hranolčekmi do 100 cm2 | m | 24,000 | 8,229 | 197,496 | 0,116 |
| 15 | 762331931 | Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m -0,01600t | m | 3,000 | 6,763 | 20,289 | 0,000 |
| 16 | 762332933 | Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 224-288 cm2 | m | 3,000 | 14,076 | 42,228 | 0,048 |
| 17 | 762341004 | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz | m2 | 62,800 | 3,822 | 240,022 | 0,000 |
| *18* | *605110001600* | *Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť II hr. 18-22 mm, š. 170-240 mm* | *m3* | *1,658* | *172,362* | *285,776* | *0,912* |
| 19 | 762341811 | Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600t | m2 | 62,800 | 1,223 | 76,804 | 0,000 |
| 20 | 762341924 | Debnenie a latovanie striech vyrezanie otvorov v debnení z dosiek do hr. 32 mm plochy otvoru nad 4m2 -0,01700t | m2 | 7,500 | 4,279 | 32,093 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 762343934 | Zadebnenie jednotlivých otvorov na streche doskami hr. do 32 mm plochy otvoru nad 4 m2 | m2 | 7,500 | 10,595 | 79,463 | 0,108 |
| 22 | 762795000 | Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky | m3 | 1,000 | 16,580 | 16,580 | 0,027 |
| 23 | 762811913 | Záklop stropu vyrezanie časti záklopu( alebo v podbíjaní) hr. do 32 mm plochy nad 1, 00 do 4,00 m2 | m2 | 4,000 | 11,867 | 47,468 | 0,000 |
| 24 | 762812933 | Záklop stropu zadebnenie častí v záklope z dosiek hr. do 32 mm plochy nad 1, 00 do 4,00 m2 | m2 | 4,000 | 16,196 | 64,784 | 0,081 |
| 25 | 998762102 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 1,292 | 43,415 | 56,092 | 0,000 |
| | **764** | **Konštrukcie klampiarske** | | | | **1 621,217** | **0,302** |
| 26 | 764172245 | Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabúľ Ruukki Classic, sklon do 45° | m2 | 49,750 | 29,035 | 1 444,491 | 0,297 |
| 27 | 764900002 | Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná - 135g/m2 | m2 | 49,750 | 3,204 | 159,399 | 0,006 |
| 28 | 998764102 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,302 | 57,373 | 17,327 | 0,000 |
| | **766** | **Konštrukcie stolárske** | | | | **83,848** | **0,025** |
| 29 | 766662112 | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 1,000 | 8,861 | 8,861 | 0,000 |
| *30* | *611610000400* | *Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI* | *ks* | *1,000* | *74,169* | *74,169* | *0,025* |
| 31 | 998766102 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,025 | 32,721 | 0,818 | 0,000 |
| | **767** | **Konštrukcie doplnkové kovové** | | | | **3 590,686** | **7,690** |
| 32 | 767661500 | Dodávka a montážontáž interierových žalúzií a sieťok | kpl | 1,000 | 509,530 | 509,530 | 0,030 |
| 33 | 767995105 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg | kg | 867,100 | 1,449 | 1 256,428 | 0,043 |
| *34* | *133840001000* | *Tyč oceľová prierezu U 120 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR* | *t* | *0,568* | *890,026* | *505,535* | *0,568* |
| *35* | *133310000200* | *Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370* | *t* | *0,049* | *899,915* | *44,096* | *0,049* |
| *36* | *136110000300* | *Plech oceľový hrubý 4x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185* | *ks* | *7,000* | *69,224* | *484,568* | *7,000* |
| 37 | 767995380 | Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1 | kg | 867,100 | 0,561 | 486,443 | 0,000 |
| 38 | 998767102 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 7,690 | 39,543 | 304,086 | 0,000 |
| | **771** | **Podlahy z dlaždíc** | | | | **1 090,987** | **0,000** |
| 39 | 771571112 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm | m2 | 49,660 | 8,011 | 397,826 | 0,000 |
| *40* | *5978650320* | *Keramická dlažba* | *m2* | *52,000* | *12,361* | *642,772* | *0,000* |
| 41 | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 13,065 | 3,857 | 50,389 | 0,000 |
| | **781** | **Dokončovacie práce a obklady** | | | | **203,448** | **0,000** |
| 42 | 781441020 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm | m2 | 5,580 | 8,119 | 45,304 | 0,000 |
| *43* | *5976498050* | *Keramické obkladačky* | *m2* | *6,000* | *15,959* | *95,754* | *0,000* |
| 44 | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 28,677 | 2,176 | 62,390 | 0,000 |
| | **783** | **Nátery** | | | | **98,582** | **0,003** |
| 45 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | m2 | 37,800 | 2,608 | 98,582 | 0,003 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **M** | **Práce a dodávky M** | | | | **3 333,463** | **0,000** |
| | **21-M** | **Elektromontáže** | | | | **3 333,463** | **0,000** |
| 46 | 210010001 | Naviac práce Elektroinštalácia + bleskozvod | súb | 1,000 | 3 333,463 | 3 333,463 | 0,000 |
| | | **Celkom** | | | | **11 950,000** | **9,373** |

-2-

AKTIV PRO s.r.o.
M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Pov. Bystrica
IČO: 36 808 547, IČ DPH: SK2022414713

OBEC HATNÉ