

Dodatok č. 6

k Zmluve o dielo č. 4/2009 zo dňa 31.08.2009

medzi

1.1. Obstarávateľom: **Obec Hatné, 01802 Hatné 46**
Zastúpený: Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce
IČO: 00692484
V prospech: Obec Hatné
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Pov. Bystrica
Číslo účtu: 282 707 2001/5600
IBAN: SK74 5600 0000 0028 2707 2001
Zástupca vo veciach
Technických: Zboran Peter
Č. tel./fax: 042/4356 458, 042/4261 488,
Mobil: 0911 110 210

1.2. Zhotoviteľom: **STAVA, s.r.o., Centrum 5/9, 01701 Považská Bystrica**
Zastúpený: Ing. Vladimír Košík
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Považská Bystrica
Číslo účtu: 1274888654/0200
IBAN: SK24 0200 0000 0012 7488 8654
IČO: 36304182
DIČ: SK2020111797
Č.tel./fax: 042/4324 115, 042/4324 115
Mobil: 0905 542 823

na dodávku stavby:
„Celoobecný vodovod Hatné“

Zmluvné strany menia /doplňajú/ obsah tejto zmluvy nasledovne:

z dôvodu upresnenia zmluvných vzťahov a číselnej chyby v Dodatku č. 5/2020 k ZoD č. 4/2009 zo dňa 26.05.2020 sa v roku **2020** jednotlivé články menia nasledovne:

Čl. 2. Predmet zmluvy

Bod č. 2.4. sa vypúšťa celý a mení sa nasledovne:

zhotoviteľ v roku 2020 v zmysle objektovej skladby a poradia dôležitosti zrealizuje nasledovnú objektovú skladbu s určením poradia dôležitosti nasledovne:

1. SO 12 Rozvodné potrubie PE 110 – časť vetvy „C5“ – 81 bm

Čl. 4. Cena diela, platobné podmienky, fakturácia

Bod č. 4.2. sa vypúšťa celý a mení sa nasledovne:

cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 4.2. pre rok 2020 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, je doložená kalkuláciou zhotoviteľa v rozsahu výkazu výmer uvedených v cenovej ponuke, ktorá je prílohou tohoto dodatku v celkovej výške:

Cena bez DPH	-	15 770,52	EUR
Cena DPH 20%	-	3 154,10	EUR
Cena s DPH	-	18 924,62	EUR

V ostatných častiach ostávajú ustanovenia ZoD nezmenené a stávajú sa súčasťou tohoto dodatku. Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho pre objednávateľa 2x a pre zhotoviteľa 2x. Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz tohoto zmluvnými stranami potvrdený.

V Hatnom, dňa 12.08.2020


.....
Za obstarávateľa




.....
Za zhotoviteľa


Centrum 5/9
017 01 POV. BYSTRICA
Tel./Fax: 042 / 432 4115
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797
③

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Celooobecný vodovod Hatné rok 2020

Objekt: SO 12 Rozvody C5 81m, Dodatok č. 6 k ZoD 4/2009

JKSO:

Miesto: Hatné

Objednávateľ:
Obec Hatné

Zhotoviteľ:
STAVA, s.r.o. Pov Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				15 266,72
Ostatné náklady				503,80
Cena bez DPH				15 770,52
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	15 770,52	3 154,10
Cena s DPH		v	EUR	18 924,62

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAVA Centrum 5/9
STAVEBNÁ FIRMA s.r.o. 017 01 POV. BYSTRICA
Tel./Fax: 042 / 432 4115
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Celoobecný vodovod Hatné rok 2020

Objekt: SO 12 Rozvody C5 81m, Dodatok č. 6 k ZoD 4/2009

Miesto: Hatné

Dátum:

Objednávateľ: Obec Hatné

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVA, s.r.o. Pov Bystrica

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

15 266,72

HSV - Práce a dodávky HSV

15 266,72

1 - Zemné práce

7 330,85

2 - Zakladanie

102,79

4 - Vodorovné konštrukcie

402,22

5 - Komunikácie

1 463,22

8 - Rúrové vedenie

3 614,56

99 - Presun hmôt HSV

2 353,08

2) Ostatné náklady

503,80

Zariad. staveniska

503,80

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 770,52



STAVA Centrum 5/9
STAVEBNÁ FIRMA s.r.o. 017 01 POV. BYSTRICA
Tel./Fax: 042 / 432 4115
IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797

ROZPOČET

Stavba: Celoobecný vodovod Hatné rok 2020

Objekt: SO 12 Rozvody C5 81m, Dodatok č. 6 k ZoD 4/2009

Miesto: Hatné

Dátum:

Objednávateľ: Obec Hatné
Zhotoviteľ: STAVA, s.r.o. Pov Bystrica

Projektant:
Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 266,72

HSV - Práce a dodávky HSV

15 266,72

1 - Zemné práce

7 330,85

1	K	110011000	Vytýčenie trasy vodovodu	m	81,000	1,42	115,02
5	K	131301201	Výkop zapazenej jamy horn. 4 jednotl. do 100m3	m3	13,820	34,98	483,42
6	K	131301209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	13,820	2,08	28,75
7	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	87,950	19,50	1 715,03
8	K	132301209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	87,950	2,11	185,57
11	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	287,540	3,40	977,64
12	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	287,540	1,80	517,57
13	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	49,140	23,90	1 174,45
14	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m3	44,070	5,46	240,62
15	K	167101102	Nakladanie neulažnutého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	44,070	2,26	99,60
16	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000m3	m3	44,070	1,11	48,92
17	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	46,530	3,25	151,22
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	36,820	12,48	459,51
19	M	5833730500	Štrkopiesok 0-8 a	t	36,820	30,40	1 119,33
20	K	181201101	Úprava pláne v horn. 1-4, násyp nezhutnený	m2	56,780	0,25	14,20

2 - Zakladanie

102,79

22	K	215901102	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	72,390	1,42	102,79
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

4 - Vodorovné konštrukcie

402,22

26	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,560	43,98	332,49
27	K	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,447	156,00	69,73

5 - Komunikácie

1 463,22

28	K	113107140	Rezanie krytu asfaltového nad 50 do 100 mm	m	94,000	7,65	719,10
29	K	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asf. Do 200 m2, hr. 50-100mm	m2	62,010	5,45	337,95
32	K	574371111	Makadam zhutnený z kamen. Hrubeho hr. 250 mm	m2	62,010	6,55	406,17

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

8 - Rúrové vedenie

3 614,56

34	M	5525212400	Rúra liat. tlaková prírubová D 80 dĺžky 200 mm	kus	2,020	56,20	113,52
35	K	857242121	Montáž liat. tvarovky jednoosej na potrubí z rúr prírubových DN 80	kus	4,000	9,68	38,72
36	M	5525572000	Koleno prírubové s pätkou D 80 mm	ks	1,010	64,60	65,25
38	M	5525581212	LT kus 100/100	ks	1,010	110,75	111,86
39	M	2861120300	Rúra PE 100 SDR 17,6(0,4MPa) 110x6,3x6000	m	81,000	7,88	638,28
41	M	2862302100	PVC- U tvarovka ENPL 110mm	ks		33,40	0,00
43	M	2862302500	PVC- U tvarovka FNPL 110mm	ks		22,70	0,00
44	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových PE rúrok priemeru 110mm	m	81,000	1,53	123,93
45	K	877241121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 110	ks	85,000	5,53	470,05
46	K	877251121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvr. DN 110 - SPOJKA	ks	24,000	7,00	168,00
49	M	2861615202	Elektrotvarovka SPOJKA MB 110	ks	24,240	21,60	523,58
51	M	2861616706	Elektrotvarovkové koleno 110/45	kus		54,80	0,00
54	M	552504860	Kus- T prírubový DN100/80	ks	1,010	133,35	134,68
57	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	kus	1,000	18,39	18,39
58	K	891247111	Montáž - hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	0,000	8,65	0,00
59	M	4227371240	Hydrant podzemný DN 80/1250	kus	0,000	238,54	0,00
60	M	4222370600	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 80 mm	ks	1,010	193,60	195,54
61	M	4222370900	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm	ks		235,60	0,00
62	M	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,010	53,20	53,73
63	M	4229124000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks		73,10	0,00
64	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks		24,65	0,00
65	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	81,000	0,54	43,74
66	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	81,000	3,59	290,79
67	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovod. Potrubia pri tlak. Skúškach do DN 300	ks	2,000	182,40	364,80
68	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	17,98	17,98
69	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,010	29,50	29,80
70	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	43,10	43,10
71	M	4229150018	Vodárenské armatúry Poklop hydrantový	ks	1,010	74,30	75,04
72	M	5534644100	Stĺpik z ocelevej rúrky SL 1 H 165 cm	ks		61,00	0,00
73	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	81,000	0,55	44,55
74	M	3414082500	Vodič CY čierny 4 drôt	m	84,880	0,58	49,23

99 - Presun hmôt HSV

2 353,08

76	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie (bena z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	39,930	29,63	1 183,13
77	K	998276115	Priplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	39,930	29,30	1 169,95

