

# REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

Stavba: **CELOOBEČNÝ VODOVOD HATNÉ Etapa V. rok 2009**

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	
SO 04	Terénne úpravy pri vodnom zdroji 91 988,84 Sk
SO 07	Terénne a sadové úpravy vodojemu 164 201,46 Sk
SO 12	Rozvodné potrubie 3 346 768,74 Sk
<b>Spolu bez DPH: 3 602 959,04 Sk</b>	
<b>DPH 19% 684 562,14 Sk</b>	
<b>Spolu s DPH : 4 287 521,17 Sk</b>	








 Centrum 5/9  
 017 01 POV. BYSTRICA  
 STAVEBNÁ FIRMA s.r.o. Tel./Fax: 042 / 432 4115  
 IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797

*Handwritten signature*

### Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Stavba : Vodovod Hatné, Etapa V.				Miesto:	
Objekt : SO 04 Terénne úpravy pri vodnom zdroji.				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
				Dňa: . . .	
Odberteľ:				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
1 M3 OP				1 M	
1 M2 ZP					
1 M2 UP					
<b>A</b> ZRN				<b>B</b> IN - Individuálne náklady	
	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	6	Práce nadčas
1	HSV: 2 791,36	164,56	2 955,92	7	Murárske výpomocy
2	PSV:			8	Bez pevnej podlahy
3	MCE:			9	
4	iné:			10	Súčet riadkov 6 až 9:
5	Súčet: 2 791,36	164,56	2 955,92		
<b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby				<b>D</b> ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :	3,30%	97,55	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	Kompletizačná činnosť
15		Súčet riadkov 11 až 14:	97,55	20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:		
podpis:					
dátum:					
<b>E</b> Celkové náklady					
21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				3 053,47	
22 DPH 19% z:				3 053,47	
23 DPH 0% z:					
24 Súčet riadkov 21 až 23:				3 633,63	
<b>F</b> Odpočet - prípočet					
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ		Duálne oceňovanie - SKK:	
podpis: 		podpis: 		Bez DPH: 91 988,84	
dátum: 31.8.2009		dátum: 31.8.2009		S DPH: 109 466,74	
pečiatka: 		pečiatka: 			

Objedávateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: . .

Stavba : Vodovod Hatné.  
Objekt : SO 04 Terénne úpravy pri vodnom zdroji.

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
231	12230-7111		Odkopávky pri pozemkových úpravách v zemine tr. 4	210,000	m3	1,45	304,50	9 173,37
272	16230-1102		Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	210,000	m3	2,62	550,20	16 575,33
272	18040-2111		Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	380,000	m2	0,54	205,20	6 181,86
272	18040-2112		Založenie parkového trávniká výsevom vo svahu do 1:2	220,000	m2	0,81	178,20	5 368,45
MAT	005 724200		Zmes trávna parková okrasná	22,000	kg	7,35	161,70	4 871,37
231	18110-1131		Úprava pozemku s rozpoj. a prehmutím zeminy tr. 3 do 20 m	114,000	m3	0,68	77,52	2 335,37
001	18120-1101		Úprava pláne	220,000	m2	0,20	44,00	1 325,54
001	18130-1103		Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	700,000	m2	1,93	1 351,00	40 700,23
231	18580-3111		Ošetrovanie trávniká v rovine	380,000	m2	0,11	41,80	1 259,27
231	18580-3112		Ošetrovanie trávniká vo svahu do 1:2	220,000	m2	0,19	41,80	1 259,27
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>							2 955,92	89 050,05
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>							2 955,92	89 050,05
<b>Rozpočet celkom :</b>							2 955,92	89 050,05

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Stavba : Vodovod Hatné, Etapa V.		Miesto:						
Objekt : SO 07 Terénne a sadové úpravy vodojemu.		JKSO :						
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .					
Odberateľ:	IČO:							
	DIČ:							
Dodávateľ:	IČO:							
	DIČ:							
Projektant:	IČO:							
	DIČ:							
1 M3 OP		1 M						
1 M2 ZP								
1 M2 UP								
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	4 590,87	685,50	5 276,37	6	Práce nadčas		
2	PSV:				7	Murárske výpomoc		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		
4	iné:				9			
5	Súčet:	4 590,87	685,50	5 276,37	10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie :		3,30%	174,12	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť		
13	Stážené podmienky				18	Projektové práce		
14					19	Kompletičná činnosť		
15		Súčet riadkov 11 až 14:		174,12	20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:						
podpis:								
dátum:								
E	Celkové náklady							
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:						5 450,49	
22	DPH 19% z:	5 450,49				1 035,59		
23	DPH 0% z:							
24	Súčet riadkov 21 až 23:						6 486,08	
F	Odpočet - prípočet							
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ					Duálne oceňovanie - SKK:	
podpis:		podpis:					Bez DPH: 164 201,47	
dátum: 31.8.2009		dátum: 31.8.2009					S DPH: 195 399,65	
pečiatka:		pečiatka:						
		Centrum 5/9 017 01 POV. BYSTRICA Tel./Fax: 042 / 432 4115 IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797 ①						

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: . .

Stavba : Vodovod Hatné.  
Objekt : SO 07 Terénne a sadové úpravy vodojemu.



**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	J. Cena EUR	Spolu EUR	Spolu SKK
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	360,000	m3	1,00	360,00	10 845,36
2	001	12230-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	360,000	m3	5,00	1 800,00	54 226,80
3	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	360,000	m3	2,62	943,20	28 414,84
4	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	620,000	m2	0,54	334,80	10 086,18
5	272	18040-2112	Založenie parkového trávniká výševom vo svahu do 1:2	540,000	m2	0,81	437,40	13 177,11
6	MAT	005 724200	Zmes trávna parková okrasná	40,000	kg	5,60	224,00	6 748,22
7	001	18120-1101	Úprava pláne násyp nezhutnený	540,000	m2	0,20	108,00	3 253,61
8	231	18310-1215	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 0,40 m3 v rovine	25,000	kus	12,40	310,00	9 339,06
9	231	18410-2114	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 50 cm	5,000	kus	8,20	41,00	1 235,17
10	231	18410-2611	Vysadenie krov výšky do 1 m do jamky vo svahu do 1:1	10,000	kus	1,95	19,50	587,46
11	231	18420-1111	Vysadenie stromov bez balu v rovine výška kmeňa do 1,8 m	10,000	kus	2,55	25,50	768,21
12	MAT	026 512330	Vždyzelený Buxus sempervirens krik D 30-40 cm	5,000	kus	11,90	59,50	1 792,50
13	MAT	026 513710	Drieň Cornus alba krik B 80-100 cm	5,000	kus	14,60	73,00	2 199,20
14	MAT	026 515170	Skalník Cotoneaster krik D 60-80 cm	5,000	kus	14,10	70,50	2 123,88
15	MAT	026 607920	Smrek Picea omorica 40-50 cm	5,000	kus	25,80	129,00	3 886,25
16	MAT	026 612690	Borovica Pinus nigra 60-80 cm	5,000	kus	25,90	129,50	3 901,32
17	231	18580-3111	Ošetrovanie trávniká v rovine	650,000	m2	0,17	110,50	3 328,92
18	231	18580-3112	Ošetrovanie trávniká vo svahu do 1:2	540,000	m2	0,18	97,20	2 928,25
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>							5 272,60	158 842,35
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
19	231	99823-1311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5 km	0,155	t	24,30	3,77	113,47
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>							3,77	113,47
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>							5 276,37	158 955,82
<b>Rozpočet celkom :</b>							5 276,37	158 955,82

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Vodovod Hatné, Etapa V.				Miesto:		
Objekt : SO 12 Rozvodné potrubie, vetvy A4 383m, C5 176 m				JKSO :		
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		
Dňa: . . .		Odberateľ:		IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
1 M3 OP				1 M		
1 M2 ZP						
1 M2 UP						
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	
1	HSV:	82 773,63	24 769,81	107 543,44	6	
2	PSV:				7	
3	MCE:				8	
4	iné:				9	
5	Súčet:	82 773,63	24 769,81	107 543,44	10	
					Súčet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby					<b>D</b> ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :		3,30%	3 548,93	16	
12	Prevádzkové vplyvy				17	
13	Sťažené podmienky				18	
14					19	
15		Súčet riadkov 11 až 14:		3 548,93	20	
					Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:			
podpis:						
dátum:						
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis: <i>Jely</i>			podpis: <i>Keu</i>			
dátum: 31.8.2009			dátum: 31.8.2009			
pečiatka:			pečiatka:			
						
			Centrum 5/9 017 01 POV. BYSTRICA Tel./Fax: 042 / 432 4115 IČO: 363 04 182 IČ DPH: SK2020111797			
					<b>E</b> Celkové náklady	
					21	
					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	111 092,37
					22	
					DPH 19% z:	21 107,55
					23	
					24	
					Súčet riadkov 21 až 23:	132 199,92
					<b>F</b> Odpočet - prípočet	
					Duálne oceňovanie - SKK:	
					Bez DPH:	
					3 346 768,74	
					S DPH:	
					3 982 654,79	

## ROZPOČET

Stav CELOOBECNÝ VODOVOD Hatné - rok2009 Etapa V.

Obje SO 12 Rozvodné potrubie, vetvy A4 383m, C5 176m ( PE 110)

Časť

P.č.	Kód cenní	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotk. Cena	Montáž	Dodávka	Cena celkom
<b>Celkový súčet</b>									
1	1	KP 110011000	<b>Zemné práce</b>				<b>35 141,38</b>	<b>5 276,31</b>	<b>40 417,69</b>
5	001	131301201	Vytýčenie trasy vodovodu	m	559,000	1,42	793,78		793,78
6	001	131301209	Výkop zapaženej jamy horn. 4 jednotlivo do 100 m3	m3	70,250	34,98	2 457,35		2 457,35
7	001	132301202	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	70,250	2,08	146,12		146,12
8	001	132301209	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 jednotlivo 100-1000 m3	m3	508,690	19,50	9 919,46		9 919,46
9	001	141701102	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	508,690	2,11	1 073,34		1 073,34
10	MAT	1422609500	Pretlačanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	6,000	526,00	3 156,00		3 156,00
11	001	151101101	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 273 hrúbka7,0 mm	m	6,600	78,50		518,10	518,10
12	001	151101111	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 453,400	3,40	4 941,56		4 941,56
13	001	161101501	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 453,400	1,80	2 616,12		2 616,12
14	001	162601102	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, za každé 3 m výšky	M3	227,520	23,90	5 437,73		5 437,73
15	001	167101102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m3	185,075	5,46	1 010,51		1 010,51
16	001	171201202	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	185,075	2,26	418,27		418,27
17	001	174101002	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	185,075	1,11	205,43		205,43
18	001	175101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	291,464	3,25	947,26		947,26
19	MAT	5833730500	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	156,520	12,48	1 953,37		1 953,37
20	001	181101101	Štrkopiesok 0-8 a Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	260,400	30,40		4 758,21	4 758,21
						0,25	65,10		65,10

## Zákazka

							1 697,91	304,30	2 002,21
<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>								
22	001	215901102	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	341,485	1,42	484,91		484,91
23	KP	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelovej chráničky 250	m	10,000	121,30	1 213,00		1 213,00
24	MAT	553443865	Presuvná objímka RAACI	kus	9,000	19,00		171,00	171,00
25	MAT	553443866	Manžeta na chráničku	kus	2,000	66,65		133,30	133,30
	<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>2 015,78</b>		<b>2 015,78</b>
26	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	39,130	43,98	1 720,94		1 720,94
27	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,890	156,00	294,84		294,84
	<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>9 798,86</b>		<b>9 798,86</b>
28	221	113107140	Rezanie krytu asfaltového nad 50 do 100 mm	M	395,000	7,65	3 021,75		3 021,75
29	221	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	160,900	5,45	876,91		876,91
30	221	451317777	Podklad pod asf. vozovku vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	160,900	9,92	1 596,13		1 596,13
31	221	573111114	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m2	m2	160,900	1,05	168,95		168,95
32	221	574371111	Makadam zhutnený, z kamen. hrubého hr 250mm	m2	160,900	6,55	1 053,90		1 053,90
33	221	578142112	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrný alebo hrubozrný hr.45 mm	m2	160,900	19,15	3 081,24		3 081,24
	<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>7 875,90</b>	<b>16 399,50</b>	<b>24 275,40</b>
34	MAT	5525212400	Rúra liatinová tlaková prírubová D 80 dĺžky 200 mm	ks	12,120	56,20	681,14		681,14
35	271	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	20,000	9,68	193,60		193,60
36	MAT	5525572000	Koleno prírubové s pátkou DN 80 mm	ks	7,070	64,60	456,72		456,72
37	MAT	5525568000	Koleno prírubové D 80 mm	ks	1,010	64,28	64,92		64,92
38	MAT	5525581212	LT kus 100/100	ks	2,020	110,75	223,72		223,72
39	MAT	2861120300	Rúra PE-100 SDR 17,6 (0,4Mpa) 110x 6,3x6000	m	610,987	7,88	4 814,58		4 814,58
40	271	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	31,000	13,01	403,31		403,31
41	MAT	2862302100	PVC-U tvarovka ENPL 110mm	ks	5,050	33,40	168,67		168,67
42	MAT	2862300500	PVC-U tvarovka ANPL 110/110mm	ks	2,020	46,60	94,13		94,13



Zákazka

43	MAT	2862302500	PVC-U tvarovka FNPL DN 110mm	ks	5,050	22,70	114,64	114,64	114,64
44	271	871251121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm	m	559,000	1,53	855,27	855,27	855,27
45	271	877241121	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE otv. výkop zvrá DN 110	ks	330,000	5,53	1 824,90	1 824,90	1 824,90
46	271	877251121	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE otv. výkop zvrá 110 - SPOJKA	ks	93,000	7,00	651,00	651,00	651,00
47	MAT	2861615200	Elektrovarokový lemový nátrubok 110	ks	5,050	18,20	91,91	91,91	91,91
48	MAT	2861615201	Elektrovaroková príruha k lemovému nátrubku 110	ks	5,050	23,10	116,66	116,66	116,66
49	MAT	2861615202	Elektrovarovka SPOJKA MB 110	ks	93,930	21,60	2 028,89	2 028,89	2 028,89
50	MAT	2861616701	Elektrovarokové koleno 110/ 30°	ks	4,040	50,12	202,48	202,48	202,48
51	MAT	2861616706	Elektrovarokové koleno 110/ 45°	ks	4,040	54,80	221,39	221,39	221,39
54	MAT	552504860	Kus - T prírubový DN 100/80	kus	6,060	133,35	808,10	808,10	808,10
56	MAT	552558120	Príruha zaslepovacia DN 100	kus	2,020	21,48	43,39	43,39	43,39
57	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	6,000	18,39	110,34	110,34	110,34
58	271	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	6,000	8,65	51,90	51,90	51,90
59	MAT	4227371240	Hydrant podzemný DN 80/1250	ks	6,060	238,54	1 445,55	1 445,55	1 445,55
60	MAT	4222370600	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 80 mm	ks	6,060	193,60	1 173,22	1 173,22	1 173,22
61	MAT	4222370900	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm	ks	6,060	235,60	1 427,74	1 427,74	1 427,74
62	MAT	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	6,060	53,20	322,39	322,39	322,39
63	MAT	4229124000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	6,060	73,10	442,99	442,99	442,99
64	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	6,000	24,65	147,90	147,90	147,90
65	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	559,000	0,54	301,86	301,86	301,86
66	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	559,000	3,59	2 006,81	2 006,81	2 006,81
67	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3,000	182,40	547,20	547,20	547,20
68	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	12,000	17,98	215,76	215,76	215,76
69	MAT	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	12,120	29,50	357,54	357,54	357,54
70	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	6,000	43,10	258,60	258,60	258,60
71	MAT	4229150018	Vodárenské armatúry poklop hydrantový	ks	6,060	74,30	450,26	450,26	450,26
72	MAT	5534644100	Stĺpik z ocelevej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	5,050	61,00	308,05	308,05	308,05

## Zákazka

73	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	559,000	0,55	307,45	307,45
74	MAT	314408250	Vodič CY čierny 4 drôt	m	586,950	0,58	340,43	340,43
	<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>		<b>17 207,63</b>		<b>17 207,63</b>	<b>17 207,63</b>
75	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	292,007	29,63	8 651,83	8 651,83
76	271	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	292,007	29,30	8 555,81	8 555,81
	<b>713</b>		<b>Izolácie tepelné</b>		<b>1 398,27</b>		<b>2 127,47</b>	<b>3 525,73</b>
77	713	713421112	Montáž izolácie tepel.spôsobom Izoma M potrubia,ohybov z vlákn.mater.v čiernom pletive dvojvrstvová	m2	42,500	25,40	1 079,50	1 079,50
78	MAT	6310000031	Izolácia potrubia z polsegment. polystyrén. hr. 100mm	m2	42,500	34,90	1 483,25	1 483,25
79	713	713491111	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	42,500	6,05	257,13	257,13
80	MAT	553000200	Dodávka Pz plechu	m2	46,750	13,78	644,22	644,22
81	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,761	35,00	61,64	61,64
	<b>M23</b>		<b>157 Montáž potrubia</b>		<b>7 637,91</b>		<b>662,24</b>	<b>8 300,14</b>
82	KP	2300012068	Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých D 108 mm hr. 4,5mm	m	35,000	14,40	504,00	504,00
83	MAT	1413085500	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 108 hrúbka 4,5mm	m	36,750	18,02	662,24	662,24
84	KP	2300050003	Montáž a dodávka doplnkových konštrukcií	kg	500,625	14,25	7 133,91	7 133,91