REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025-015
Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

JKSO:
Miesto: Hatné

KS:
Dátum: 15.5.2026

Objednávateľ:
Obec Hatné

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NA3 s. r. o.

IČO: 55805272
IČ DPH: SK2122098968

Projektant:
Pariter, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. G. Gabčová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**287 446,50**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	**0,00**	**0,00**
	23,00%	**287 009,45**	**66 012,17**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**353 458,67**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 15.05.

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025-015

Stavba: **Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné**

Miesto: **Hatné** Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ: Obec Hatné Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o. Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**287 446,50**	**353 458,67**
SO-01	Zateplenie fasády a výmena okien	108 509,06	133 401,74
SO-02	Zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny	103 964,76	127 876,66
SO-03	Rekonštrukcia elektroinštalácie	21 186,35	26 059,21
SO-04	Vykurovanie	45 210,41	55 608,80
SO-05	Stavebné úpravy v interiéri	4 820,18	5 928,82
SO-06	Vybudovanie bezbariérového vstupu	3 755,74	4 583,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:
SO-01 - Zateplenie fasády a výmena okien

JKSO:		KS:	
Miesto:	Hatné	Dátum:	15.05.2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Hatné	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	55805272
	NA3 s. r. o.	IČ DPH:	SK2122098968
Projektant:		IČO:	
	Pariter, s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. G. Gabčová	IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	**108 509,06**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**133 401,74**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: 15.05.2026 Pečiatka	Dátum a podpis: 15.5.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt:
SO-01 - Zateplenie fasády a výmena okien

Miesto:	Hatné	Dátum:	15.05.2026
Objednávateľ:	Obec Hatné	Projektant:	Pariter, s.r.o.
Zhotoviteľ:	NA3 s. r. o.	Spracovateľ:	Ing. G. Gabčová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**108 509,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	65 600,44
5 - Komunikácie	228,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	58 366,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 170,08
99 - Presun hmôt HSV	1 836,02
PSV - Práce a dodávky PSV	42 908,62
762 - Konštrukcie tesárske	1 704,46
764 - Konštrukcie klampiarske	838,03
766 - Konštrukcie stolárske	13 564,05
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	26 716,95
783 - Dokončovacie práce - nátery	85,14

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:
SO-01 - Zateplenie fasády a výmena okien

Miesto: Hatné
Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ: Obec Hatné
Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.
Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**108 509,058**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				65 600,436
	D	5	Komunikácie				228,000
1	K	5647511111	Okapový chodník - vyspravenie poškodených častí	m2	25,000	9,12	228,000
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				58 366,339
2	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien , podkladný náter pod omietku	m2	698,680	2,46	1 718,753
			698,68		698,680		
3	K	622463029	Príprava vonkajšieho podkladu stien - umytie fasády	m2	698,680	3,12	2 179,882
4	K	622464513	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, roztieraná 2 mm	m2	652,330	12,78	8 336,777
			"S2+S3+S4 76,43+543,4+32,5		652,330		
5	K	622465121	Vonkajšia omietka stien mozaiková omietka, strednozrnná	m2	46,350	30,52	1 414,602
			"S1 46,35		46,350		
6	K	6252520281	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (XPS)	m2	46,350	34,32	1 590,732
			"S1 46,35		46,350		
7	K	625252301	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm (minerálna vlna)	m2	76,430	42,26	3 229,932
			"S3 76,43		76,430		
8	K	625252309	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm (minerálna vlna)	m2	543,400	70,54	38 331,436
			"S2 543,4		543,400		
9	K	625252340	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm (minerálna vlna)	m2	32,500	48,13	1 564,225
			"S4 32,5		32,500		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 170,076
10	K	931961116	Purenitový kastlík pre osadenie vonkajšej žalúzie 140x200 mm	m	4,200	121,12	508,704
			2*2,1		4,200		
11	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	220,000	3,13	688,600
			220		220,000		
12	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	220,000	2,01	442,200
13	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	220,000	2,05	451,000
14	K	953946513	Soklový profil 123 mm (hliníkový)	m	93,250	11,32	1 055,590
			93,25		93,250		
15	K	953996606	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou plast 100	m	141,200	3,23	456,076
			"rohy objektu 54		54,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"ostenia				
	VV		87,2		87,200		
	VV		Súčet		141,200		
16	K	953996617	Začisťovací okenný profil s tkaninou (plastový)	m	130,000	4,52	587,600
	VV		130		130,000		
17	K	953996621	Nadokenný profil s okapničkou (plastový)	m	142,700	4,24	605,048
	VV		"rímsy				
	VV		99,8		99,800		
	VV		"okná				
	VV		42,9		42,900		
	VV		Súčet		142,700		
18	K	953996626	Parapetný profil s tkaninou (plastový)	m	30,550	4,71	143,891
	VV		30,55		30,550		
19	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	6,640	10,11	67,130
	VV		0,4*1,25*2+1,6*0,9+1,4*3		6,640		
20	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,521	14,21	21,613
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,521	16,77	25,507
22	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30,420	0,50	15,210
	VV		1,521*20 'Prepočítané koeficientom množstva		30,420		
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,521	67,00	101,907
	D	99	Presun hmôt HSV				1 836,021
24	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	37,424	49,06	1 836,021
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				42 908,622
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 704,458
25	K	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m2	76,430	5,39	411,958
	VV		76,43		76,430		
26	M	6072627400	*Doska OSB 3 nebrúsené hr. 18 mm, 2500x1250 mm*	*m2*	*82,544*	*13,54*	*1 117,646*
	VV		76,43*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		82,544		
27	K	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	66,810	1,99	132,952
	VV		66,81		66,810		
28	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,654	64,07	41,902
	D	764	Konštrukcie klampiarske				838,033
29	K	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	30,550	25,53	779,942
30	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	30,550	1,82	55,601
31	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,027	92,22	2,490
	D	766	Konštrukcie stolárske				13 564,047
32	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	40,700	19,00	773,300
33	*M*	*2832301230*	*Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie*	*m*	*40,700*	*4,70*	*191,290*
34	*M*	*2832301240*	*Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie*	*m*	*40,700*	*1,81*	*73,667*
35	*M*	*O1*	*Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 400x1250 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit*	*ks*	*2,000*	*395,000*	*790,000*
36	*M*	*O2*	*Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1600x900 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit*	*ks*	*1,000*	*450,000*	*450,000*
37	*M*	*O3*	*Plastové okno trojkrídlové fix+OS+fix, rozmer 1400x3000 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit*	*ks*	*1,000*	*1 400,000*	*1 400,000*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	O4	Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 900x600 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	ks	2,000	200,000	400,000
39	M	O5	Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 600x600 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	ks	1,000	185,000	185,000
40	M	O6	Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 850x600 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	ks	1,000	200,000	200,000
41	M	O7	Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 600x900 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	ks	3,000	200,000	600,000
42	M	O8	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, rozmer 2100x1500 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	ks	8,000	800,000	6 400,000
43	M	O9	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, rozmer 1170x1500 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	ks	1,000	700,000	700,000
44	M	O10	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, rozmer 1500x1500 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	ks	1,000	700,000	700,000
45	M	O11	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, rozmer 1300x1500 mm , izolačné trojsklo, systém - 6 komorový profil, antracit	ks	1,000	700,000	700,000
46	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,017	46,45	0,790
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové			51,88	26 716,947
47	K	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	28,180	20,03	564,445
48	M	D1	AL vstupné dvere s preruš.tep.mostom dvojkrídlové , presklené antracit 1570x2050 mm, samozatvárač, kľučka/kľučka, bezp.zámok	ks	2,000	4 600,000	9 200,000
49	M	D2	AL vstupné dvere s preruš.tep.mostom jednojkrídlové so svetlíkom , plné, antracit 1400x2670 mm, kľučka/kľučka, bezp.zámok - ZMENA ROZMERU DVERÍ	ks	1,000	280,000	280,000
50	M	D3	AL vstupné dvere jednokrídlové , plné, antracit 1050x2050 mm, kľučka/kľučka, bezp.zámok	ks	1,000	2 600,000	2 600,000
51	K	767658113	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	2,000	300,000	600,000
52	M	D4	Garážová sekcionálna brána 3300x3300 mm s elektrickým otváraním 1 ks, diaľkové ovládanie Garážová sekcionálna brána 3300x3300 mm s elektrickým otváraním a prechodovými dverami 1 ks, diaľkové ovládanie	ks	2,000	6 000,000	12 000,000
53	K	767658125	Montáž vrát sekčných - elektrického stropného pohonu	ks	2,000	40,000	80,000
54	M	5535910025	Elektrický pohon pre bránu vrátane príslušenstva a zapojenia	sada	2,000	300,000	600,000
55	K	767660165	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	2,000	38,01	76,020
56	M	5534304800	Exterierová žalúzia hliníková , 2100x1500 mm	ks	2,000	352,73	705,460
57	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,177	62,27	11,022
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				85,137
58	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním - ZMENA VYHOTOVENIA ŠTÍTU OPLECHOVANÍM	m2	26,440	3,22	85,137
VV			"obklad štítov				
VV			26,44		26,440		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:
SO-02 - Zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny

JKSO: KS:
Miesto: Hatné Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Hatné IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 55805272
NA3 s. r. o. IČ DPH: SK2122098968

Projektant: IČO:
Pariter, s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. G. Gabčová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**103 964,76**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**127 876,66**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: 15.05.2026 Pečiatka	Dátum a podpis: 15.5.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:
SO-02 - Zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny

Miesto: Hatné
Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ: Obec Hatné
Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.
Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**103 964,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 263,40
1 - Zemné práce	21,53
2 - Zakladanie	32,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 209,54
PSV - Práce a dodávky PSV	101 701,37
712 - Izolácie striech	1 417,96
713 - Izolácie tepelné	10 756,57
762 - Konštrukcie tesárske	18 605,28
763 - Konštrukcie - drevostavby	18 568,22
764 - Konštrukcie klampiarske	45 001,56
766 - Konštrukcie stolárske	7 351,78

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt:

SO-02 - Zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny

Miesto: Hatné
Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ: Obec Hatné
Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.
Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**103 964,763**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 263,395
	D	1	Zemné práce				21,534
1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	0,500	13,11	6,555
2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,256	58,51	14,979
			0,4*0,4*0,8*2		0,256		
	D	2	Zakladanie				32,322
3	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,264	122,43	32,322
			0,256*1,03		0,264		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 209,539
4	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	3,200	7,98	25,536
			0,4*4*2		3,200		
5	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,226	14,21	287,411
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,226	16,77	339,190
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	404,520	0,50	202,260
			20,226*20 'Prepočítané koeficientom množstva		404,520		
8	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	20,226	67,00	1 355,142
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				101 701,368
	D	712	Izolácie striech				1 417,961
9	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre stropy do 10°	m2	135,730	1,17	158,804
			135,73		135,730		
10	*M*	*2832990190*	*Parozábrana*	*m2*	*156,090*	*1,63*	*254,427*
			135,73*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		156,090		
11	K	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	303,630	1,42	431,155
			303,63		303,630		
12	*M*	*2832990190*	*Parozábrana*	*m2*	*349,175*	*1,63*	*569,155*
			303,63*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		349,175		
13	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,096	46,04	4,420
	D	713	Izolácie tepelné				10 756,573
14	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	271,460	2,00	542,920
			135,73*2		271,460		
15	*M*	*6313670092*	*Unirol Plus sklená vlna hrúbka 120 mm*	*m2*	*276,889*	*7,80*	*2 159,734*
			276,889		276,889		
16	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	607,260	5,56	3 376,366
			303,63*2		607,260		
17	*M*	*6313670090*	*Unirol Plus sklená vlna hrúbka 100 mm*	*m2*	*325,188*	*6,48*	*2 107,218*
			303,63*1,05		318,812		
			318,812*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		325,188		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	*M*	*6313670092*	*Unirol Plus sklená vlna hrúbka 120 mm*	*m2*	*325,188*	*7,80*	*2 536,466*
19	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,735	46,08	33,869
	D	762	Konštrukcie tesárske				18 605,279
20	K	762131199	Montáž a dodávka pomocného roštu pre tepelnú izoláciu 80 mm	m2	303,630	10,78	3 273,131
			303,63		303,630		
21	K	762311103	Montáž kotevných železí, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	2,000	3,01	6,020
22	*M*	*5339508600*	*Oceľová kotviaca papuča pre zabetónovanie*	*ks*	*2,000*	*50,00*	*100,000*
23	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	14,400	9,73	140,112
			2,4*6		14,400		
24	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	12,500	14,57	182,125
			3,6*2+5,3		12,500		
25	K	762332939	Viazané konštrukcie krovov kontrola a vyspravenie jestv.krovu	m2	610,900	12,31	7 520,179
			610,9		610,900		
26	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 832,700	1,09	1 997,643
			610,9*3		1 832,700		
27	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	680,000	2,46	1 672,800
			680		680,000		
28	*M*	*6051506900*	*Rezivo*	*m3*	*4,000*	*274,39*	*1 097,560*
			1481,48148148148*0,0027 'Prepočítané koeficientom množstva		4,000		
29	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	610,900	0,98	598,682
			610,9		610,900		
30	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,000	36,85	147,400
31	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	29,181	64,07	1 869,627
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				18 568,224
32	K	763163322	SDK podkrovie , kca z CD a UD profilov, dosky GKF hr. 15 mm	m2	303,630	59,63	18 105,457
33	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	6,628	69,82	462,767
	D	764	Konštrukcie klampiarske				45 001,556
34	K	764171900	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu -stúpací systém	m	1,200	203,58	244,296
35	K	764171907	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez - ZMLUVNÁ CENA ODPOČET 1 KUSU VÝLEZU	ks	1,000	127,29	127,290
36	K	764172071	Krytina záveterná lišta sklon do 45°	m	47,200	14,66	691,952
			47,2		47,200		
37	K	764172073	Krytina odkvapové lemovanie sklon do 45°	m	86,700	8,21	711,807
			86,7		86,700		
38	K	764172084	Krytina hrebeň z hrebenáčov rovných sklon do 45°	m	43,350	24,55	1 064,243
			43,35		43,350		
39	K	764172091	Krytina čelo hrebeňa - štít, sklon strechy do 45°	ks	4,000	7,49	29,960
40	K	764172129	Snehová zábrana rúrková s konzolami, sklon strechy do 45°	m	84,000	34,69	2 913,960
			84		84,000		
41	K	764172149.S	Horizontálny lankový zabezpečovací systém vrátane montážnej sady pre falcované krytiny z profilovaného plechu - ZMLUVNÁ CENA ODPOČET	m	0,000	0,00	0,000
42	K	764172242	Oceľové strešné krytiny so stojatou drážkou z tabúľ , sklon do 45°	m2	610,900	49,70	30 361,730
			610,9		610,900		
43	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	610,900	1,82	1 111,838

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	610,900	0,27	164,943
45	K	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	1,200	3,20	3,840
46	K	764339891	Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	1,200	0,46	0,552
47	K	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové , priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	86,700	47,47	4 115,649
			86,7		86,700		
48	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	86,700	1,36	117,912
49	K	764359221	Kotlík žľabový , priemer 150 mm	ks	12,000	21,25	255,000
			12		12,000		
50	K	764453833	Demontáž odpadovej odbočky, so stranou zo 100 na 120 mm alebo zo 120 na 150 mm, -0,00224t	ks	12,000	1,82	21,840
51	K	764454212	Odpadové rúry ,priemer 100 mm, vrátane objímky	m	32,700	36,46	1 192,242
			32,7		32,700		
52	*M*	*5535097113*	*Koleno 70° odpadového potrubia,rozmer 100, farba RR RUUKKI*	*ks*	*20,000*	*6,24*	*124,800*
			20		20,000		
53	*M*	*5535097114*	*Koleno výtokové, rozmer 100, farba RR RUUKKI*	*ks*	*10,000*	*7,20*	*72,000*
			10		10,000		
54	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	32,700	1,36	44,472
55	K	764900003	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu - 100g/m2	m2	610,900	2,07	1 264,563
			610,9		610,900		
56	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,976	92,22	366,667
	D	766	Konštrukcie stolárske				7 351,775
57	K	766671003	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x140 cm M 08 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	8,000	121,22	969,760
58	*M*	*6113901300*	*Strešné okno VELUX GZL M08, 780x1400 mm, drevené, kyvné*	*ks*	*8,000*	*450,31*	*3 602,480*
59	*M*	*6113904500*	*Lemovanie VELUX EDS 8 mm M08*	*ks*	*8,000*	*173,70*	*1 389,600*
60	*M*	*6113907645*	*Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX M08 780x1400 mm*	*ks*	*8,000*	*43,20*	*345,600*
61	K	766671500	Úprava ostenia okien pri zateplenom podkroví, TI hr. do 200 mm, parozábrana	m	35,200	29,11	1 024,672
			(0,8+1,4)*2*8		35,200		
62	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,379	51,88	19,663

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt:
SO-03 - Rekonštrukcia elektroinštalácie

JKSO:
Miesto: Hatné

KS:
Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ:
Obec Hatné

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NA3 s. r. o.

IČO: 55805272
IČ DPH: SK2122098968

Projektant:
Pariter, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. G. Gabčová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			21 186,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**26 059,21**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 15. 05. 2026 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 15.5.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:
SO-03 - Rekonštrukcia elektroinštalácie

Miesto: Hatné
Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ: Obec Hatné
Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.
Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**21 186,35**
M - Práce a dodávky M	21 186,35
21-M - Elektromontáže	17 382,39
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	3 803,96

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt:
SO-03 - Rekonštrukcia elektroinštalácie

Miesto: Hatné
Dátum: 15.05.2026
Objednávateľ: Obec Hatné
Projektant: Pariter, s.r.o.
Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.
Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**21 186,352**
	D	M	Práce a dodávky M				21 186,352
	D	21-M	Elektromontáže				17 382,391
1	K	D41	Tlačítko CENTRAL STOP (napr. GW42201 červené STOP/požiarne IP55)	ks	2,000	34,22	68,440
2	K	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	35,000	1,92	67,200
			35		35,000		
3	K	21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	5,000	8,21	41,050
			5		5,000		
4	K	21004-0714	Otvor pre krabice	kus	40,000	1,69	67,600
			40		40,000		
5	*M*	*345 608D000*	*Škatuľa KR rozvodná : 6400-221 (D72x42) (KU 68/2-1903) kompletná*	*kus*	*5,000*	*1,65*	*8,250*
			5		5,000		
6	*M*	*345 612K008*	*Škatuľa KU univerzálna : KPR 68 (D73x66) vodorovne max 5 škatúľ, šedá*	*kus*	*35,000*	*1,17*	*40,950*
			35		35,000		
7	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	36,000	2,12	76,320
			36		36,000		
8	K	210110001	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	6,44	6,440
9	*M*	*3450201320*	*Spínač 1 do vlhka 3553-01629*	*ks*	*1,000*	*4,92*	*4,920*
10	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	5,000	6,88	34,400
11	*M*	*3450201480*	*Prepínač 5 do vlhka 3553-05629*	*ks*	*5,000*	*6,36*	*31,800*
12	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	6,88	6,880
13	*M*	*3450201570*	*Prepínač 6 do vlhka 3553-06629*	*ks*	*1,000*	*5,15*	*5,150*
14	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	18,000	5,77	103,860
15	*M*	*3450324600*	*Zásuvka dvojnásobná*	*ks*	*18,000*	*5,70*	*102,600*
16	K	210201010	Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného so žiarovkou	ks	5,000	8,49	42,450
17	*M*	*3486301450*	*Exteriérové svietidlo žiarivkové 1x60W, IP44*	*ks*	*5,000*	*70,90*	*354,500*
18	K	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	5,000	7,15	35,750
19	*M*	*3486801090*	*Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22 s piktogramom úniku, 1 hodina núdzový režim*	*ks*	*5,000*	*120,54*	*602,700*
20	K	210201901	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	5,000	8,27	41,350
21	K	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	20,000	8,72	174,400
22	K	210201921	Montáž svietidla exterierového na stenu do 1,0 kg	ks	5,000	9,61	48,050
23	K	210201952	Montáž svietidla zapusteného do 2 kg	ks	8,000	12,07	96,560
24	*M*	*3480571470*	*LED svietidlo 1x 26W IP20*	*ks*	*4,000*	*44,58*	*178,320*
25	*M*	*3480571510*	*LED svietidlo VL1200KO4, IP65*	*ks*	*16,000*	*80,60*	*1 289,600*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210203051	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	8,000	15,64	125,120
27	M	3480571730	LED panel 600X600MM studená biela 60W	ks	8,000	32,46	259,680
28	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	36,000	2,64	95,040
			36		36,000		
29	M	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	34,200	2,13	72,846
			34,2		34,200		
30	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EVP-SK	ks	1,000	26,37	26,370
31	M	3410301603.1	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	12,51	12,510
32	K	21022-0101	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	m	144,500	3,35	484,075
			144,5		144,500		
33	M	354 9001A70	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	kg	88,930	7,17	637,628
			88,93		88,930		
34	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	98,000	2,62	256,760
			98		98,000		
35	M	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	98,000	1,01	98,980
36	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	48,000	4,36	209,280
			48		48,000		
37	M	3544217600	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	48,000	1,40	67,200
38	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	9,34	9,340
39	M	3544215500	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 30	ks	1,000	28,17	28,170
40	M	3544215700	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1	ks	2,000	1,55	3,100
			2		2,000		
41	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	3,73	22,380
			6		6,000		
42	M	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	6,000	2,03	12,180
43	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	1,000	3,73	3,730
44	M	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	1,000	1,37	1,370
45	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	40,000	2,62	104,800
			40		40,000		
46	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	40,000	0,72	28,800
47	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	8,000	2,62	20,960
			8		8,000		
48	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	8,000	0,96	7,680
49	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	8,000	3,73	29,840
50	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	8,000	1,77	14,160
51	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,583	3,73	24,555
52	M	3544220000	Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	6,583	1,99	13,100
53	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	8,000	2,62	20,960
54	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	8,000	1,60	12,800
55	K	21022-0372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	kus	8,000	16,44	131,520
56	M	354 9060A01	Uholník ochranný (FeZn) : OU 1,7 (1,7m)	kus	8,000	8,35	66,800
57	M	354 9060A21	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU kl.3 (205+klinec 140)mm	kus	16,000	1,94	31,040
			16		16,000		
58	K	21022-0401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	8,000	1,16	9,280
59	M	354 9071A01	Štítok označovací (FeZn)	kus	8,000	0,98	7,840

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	210255472	Montáž a zapojenie rozvádzača A1 400x350x200	ks	8,000	215,76	1 726,080
61	K	2102907819	Montáž nabíjacej stanice pre elektromobily - na stenu	ks	1,000	134,56	134,560
62	*M*	*3459005050*	*Nabíjacia stanica na stenu 1x22 kW, komunikácia WIFI, konektor plug Type 2*	*súb.*	*1,000*	*1 111,37*	*1 111,370*
63	*M*	*3570151100*	*Rozvádzač RP1 - hlavný*	*ks*	*1,000*	*830,72*	*830,720*
64	*M*	*3570151500*	*Rozvádzač RP4, 5 - podkrovie*	*ks*	*2,000*	*830,72*	*1 661,440*
65	K	210800068	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY Oo 450/750 V 3x1,5mm2	m	82,000	1,12	91,840
66	*M*	*3410350373*	*CYKY O 3x1,5 STN*	*m*	*82,000*	*0,82*	*67,240*
67	K	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	80,000	0,91	72,800
68	*M*	*3410350085*	*CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*80,000*	*0,72*	*57,600*
69	K	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	32,000	0,98	31,360
70	*M*	*3410350086*	*CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*32,000*	*1,23*	*39,360*
71	K	210800236	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 4x10mm2	m	65,000	1,76	114,400
			65		65,000		
72	*M*	*3410350095*	*CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*65,000*	*7,17*	*466,050*
73	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	80,000	1,16	92,800
74	*M*	*3410350864*	*N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel*	*m*	*80,000*	*1,36*	*108,800*
75	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	65,000	1,32	85,800
76	*M*	*3410350865*	*N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel*	*m*	*65,000*	*1,79*	*116,350*
77	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	5,000	2,79	13,950
78	*M*	*3410350893*	*N2XH 5x10 Nehorľavý kábel*	*m*	*5,000*	*10,46*	*52,300*
79	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 J 5x6	m	10,000	2,12	21,200
80	*M*	*3410350100*	*CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*10,000*	*5,03*	*50,300*
81	K	210800631	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	50,000	1,50	75,000
82	*M*	*3410350557*	*H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný*	*m*	*50,000*	*4,80*	*240,000*
83	K	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	1,000	100,00	100,000
84	K	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	40,000	29,62	1 184,800
			40		40,000		
85	K	21329-0080	Napojenie na existujúce zemnice	hod	4,000	29,62	118,480
			4		4,000		
86	K	21329-0090	Koordinácia s inými profesiami	hod	2,000	29,62	59,240
			2		2,000		
87	K	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	30,000	29,62	888,600
			30		30,000		
88	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	20,000	36,96	739,200
			20		20,000		
89	*M*	*999 000090*	*Ostatný materiál - M podružný*	*EUR*	*0,823*	*150,00*	*123,450*
90	K	21329-1000.1	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10,000	36,96	369,600
91	K	998921203	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	129,483	0,45	58,267
							3 803,961
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				
92	K	2202605531	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	453,418	7,73	3 504,921
			551*0,8229		453,418		
93	K	220511001	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	7,000	4,43	31,010
94	*M*	*3582010050*	*Počítačová sieť a príslušenstvo Zásuvka podpovrchová 1xRJ45*	*ks*	*7,000*	*38,29*	*268,030*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:
SO-04 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Hatné

KS:
Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ:
Obec Hatné

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NA3 s. r. o.

IČO: 55805272
IČ DPH: SK2122098968

Projektant:
Pariter, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. G. Gabčová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**45 210,41**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	**v EUR**	**55 608,80**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: 15.05.2026 Pečiatka	Dátum a podpis: 15.5.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:
SO-04 - Vykurovanie

Miesto:	Hatné	Dátum:	15.05.2026
Objednávateľ:	Obec Hatné	Projektant:	Pariter, s.r.o.
Zhotoviteľ:	NA3 s. r. o.	Spracovateľ:	Ing. G. Gabčová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**45 210,41**
PSV - Práce a dodávky PSV	43 788,33
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	22 519,82
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	10 181,00
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 276,25
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	9 292,68
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	518,59
M - Práce a dodávky M	203,00
21-M - Elektromontáže	203,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	469,08
OST - Ostatné	750,00

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
Objekt:
SO-04 - Vykurovanie

Miesto: Hatné
Dátum: 15.05.2026
Objednávateľ: Obec Hatné
Projektant: Pariter, s.r.o.
Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.
Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**45 210,412**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				43 788,332
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				22 519,818
1	K	732351000	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	123,58	123,580
2	M	4847666080	*Akumulačný zásobník vykurovacej vody v spojení s tepel. čerpadlami, obj. 265 l*	ks	1,000	1 041,32	1 041,320
3	K	732460035	Montáž tepelného čerpadla monoblok bez chladenia 20 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	1 892,02	3 784,040
4	M	4847200015	*Tepelné čerpadlo vzduch-voda 1720 kW (Tepelné čerpadlo vzduch-voda, bez f: chladenia)*	ks	2,000	8 000,00	16 000,000
5	M	4847200605	*Zariadenie pre riadenie zónových vykurovacích systémov*	ks	2,000	700,00	1 400,000
6	M	4847200695	*Vonkajšia sonda do 35 kW*	ks	2,000	60,74	121,480
7	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,542	91,14	49,398
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				10 181,003
8	K	733121110	Potrubie z rúrok oceľových hladkých priemer 18/1,2	m	120,000	15,11	1 813,200
	W		80+40		120,000		
9	K	733121111	Potrubie z rúrok oceľových hladkých priemer 22/1,5	m	78,000	15,74	1 227,720
	W		50+28		78,000		
10	K	733121112	Potrubie z rúrok oceľových hladkých priemer 28/1,5	m	108,000	15,31	1 653,480
	W		72+36		108,000		
11	K	733121115	Potrubie z rúrok oceľových hladkých priemer 35/1,5	m	177,000	25,26	4 471,020
	W		125+52		177,000		
12	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	483,000	0,93	449,190
13	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	8,465	66,91	566,393
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				1 276,250
14	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	3,34	13,360
15	M	4849210116	*Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2",*	ks	4,000	11,05	44,200
16	K	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania DN 15	ks	28,000	31,53	882,840
17	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy DN 15	ks	28,000	8,58	240,240
18	K	734431211	Termostat priestorový s týždenným programom	ks	2,000	47,10	94,200
19	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,027	52,21	1,410
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				9 292,675
20	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	13,45	40,350
21	M	4845380300	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi*	ks	3,000	98,35	295,050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	15,30	61,200
23	*M*	*4845380550*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi*	*ks*	*2,000*	*192,94*	*385,880*
24	*M*	*4845380650*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi*	*ks*	*2,000*	*223,46*	*446,920*
25	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	21,000	19,68	413,280
26	*M*	*4845380850*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi*	*ks*	*17,000*	*284,49*	*4 836,330*
27	*M*	*4845380950*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi*	*ks*	*4,000*	*575,02*	*2 300,080*
28	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	28,000	12,71	355,880
29	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,556	61,70	157,705
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				518,586
30	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	40,000	9,66	386,400
31	*M*	*1341078011*	*Držiaky, konzoly, závesy, objímky*	*kg*	*40,000*	*3,30*	*132,000*
32	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	62,14	0,186
	D	M	Práce a dodávky M				203,000
	D	21-M	Elektromontáže				203,000
33	K	210968122	Demontáž elektrických akumulačných kachieľ	ks	10,000	20,30	203,000
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				469,080
34	K	HZS000113.2	Hydraulické vyregulovanie systému	hod	8,000	26,06	208,480
35	K	HZS000113.3	Vykurovacia skúška	hod	10,000	26,06	260,600
	D	OST	Ostatné				750,000
36	K	OST07	Stavebná výpomoc - utesnenie a vyspravenie prestupov	súbor	1,000	350,00	350,000
37	K	OST08	Oživenie a uvedenie tepelné čerpadla do prevádzky	súbor	1,000	400,00	400,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:
SO-05 - Stavebné úpravy v interiéri

JKSO:
Miesto: Hatné

KS:
Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ:
Obec Hatné

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NA3 s. r. o.

IČO: 55805272
IČ DPH: SK2122098968

Projektant:
Pariter, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. G. Gabčová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**4 820,18**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**5 928,82**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

15.05.2026

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

O.
8/3
ystrica
72
98968

15.5.2026

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:
SO-05 - Stavebné úpravy v interiéri

Miesto: Hatné
Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ: Obec Hatné
Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.
Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 820,18**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 581,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 423,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	157,63
PSV - Práce a dodávky PSV	2 238,84
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	412,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 484,34
784 - Dokončovacie práce - maľby	342,50

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:
SO-05 - Stavebné úpravy v interiéri

Miesto: Hatné
Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ: Obec Hatné
Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.
Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 820,179**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 581,342
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 423,715
1	K	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	250,000	3,76	940,000
			"po výmene elektroinštalácie a vykurovania				
			250		250,000		
2	K	612464129	Vnútorná omietka stien dekoračná vrátane prípravy podkladu	m2	51,500	28,81	1 483,715
			"sokel v sále				
			51,5		51,500		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				157,627
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,681	16,77	28,190
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,620	0,50	16,810
			1,681*20 'Prepočítané koeficientom množstva		33,620		
5	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,681	67,00	112,627
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 238,837
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				0,000
	D	766	Konštrukcie stolárske				412,000
6	K	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	m2	51,500	6,33	325,995
			"obklad sokla v sále				
			51,5		51,500		
7	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	51,500	1,67	86,005
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				1 484,337
8	K	775591901	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom lakom	m2	111,020	13,37	1 484,337
			"sála				
			111,02		111,020		
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				342,500
9	K	784410519	Vyspravenie omietky pred maľbou	m2	250,000	0,19	47,500
10	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	250,000	1,18	295,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:
SO-06 - Vybudovanie bezbariérového vstupu

JKSO:
Miesto: Hatné

KS:
Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ:
Obec Hatné

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NA3 s. r. o.

IČO: 55805272
IČ DPH: SK2122098968

Projektant:
Pariter, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. G. Gabčová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**3 755,74**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	**v EUR**	**4 583,44**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: 15.05.2026 Pečiatka	Dátum a podpis: 15.5.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:
SO-06 - Vybudovanie bezbariérového vstupu

Miesto: Hatné
Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ: Obec Hatné
Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.
Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 755,74**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 107,62
1 - Zemné práce	157,67
2 - Zakladanie	467,47
4 - Vodorovné konštrukcie	262,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	113,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 106,04
PSV - Práce a dodávky PSV	1 648,12
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	272,98
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	300,00
771 - Podlahy z dlaždíc	1 075,14

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné

Objekt:
SO-06 - Vybudovanie bezbariérového vstupu

Miesto: Hatné
Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ: Obec Hatné
Projektant: Pariter, s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.
Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 755,735**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 107,617
	D	1	Zemné práce				157,672
1	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	7,800	18,32	142,896
			6*1,3		7,800		
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,560	9,07	14,149
			6*1,3*0,2		1,560		
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,468	1,34	0,627
			1,56*0,3		0,468		
	D	2	Zakladanie				467,470
4	K	273321311.S	Betón rampy, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,000	124,33	372,990
5	K	273351217.S	Debnenie rampy, zhotovenie-tradičné	m2	2,000	21,86	43,720
6	K	273351218.S	Debnenie rampy, odstránenie-tradičné	m2	2,000	6,90	13,800
7	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	8,000	4,62	36,960
	D	4	Vodorovné konštrukcie				262,680
8	K	434311115.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20	m	14,250	13,28	189,240
9	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,500	23,14	57,850
10	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,850	5,47	15,590
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				113,760
11	K	632451671.S	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest reprofilačnou polymércementovou maltou hr. 10 mm	m2	3,000	36,53	109,590
12	K	632902219.S	Odmastenie, vyspravenie a adhézny mostík pred pokládkou novej dlažby	m2	3,000	1,39	4,170
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 106,035
13	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	7,300	10,67	77,891
14	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	6,200	2,94	18,228
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,024	16,77	67,482
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	120,720	0,50	60,360
			4,024*30 'Prepočítané koeficientom množstva		120,720		
17	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,024	14,34	57,704
18	K	979089612.S	Poplatok za skládku , ostatné	t	4,024	130,00	523,120
19	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	301,25	301,250
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 648,118

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				272,977
20	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	13,000	20,85	271,050
21	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,046	41,89	1,927
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				300,000
22	K	7679951011.S	Dodávka a montáž zábradlia k vsupným schodom, dl. 2,3 m	ks	1,000	100,00	100,000
23	K	7679951012.S	Dodávka a montáž zábradlia pre rampu - podľa vyhl. 532/2002 Z.z.	ks	1,000	200,00	200,000
24	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,90	0,000
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 075,141
25	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	20,500	27,40	561,700
26	*M*	*597740001910.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované protišmykové*	*m2*	*21,320*	*23,41*	*499,101*
	VV		20,5*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		21,320		
27	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,475	30,19	14,340