ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v súlade s § 536 nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1 – Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ:	Obec Hatné
	Sídlo:	Hatné 46, 018 02 Hatné
	Zastúpený:	Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce
	Osoby oprávnené na rokovanie:	Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce
	Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
	IBAN:	SK74 5600 0000 0028 2707 2001
	IČO:	00692484
	DIČ:	2020694027
	Právna forma:	samospráva, obec
	/ďalej len objednávateľ/	
1.2	Zhotoviteľ:	ASFA – KDK s. r. o.
	Sídlo zhotoviteľa:	Nádražná 4473/35, 018 41 Dubnica nad Váhom
	Zastúpený:	Rastislav Dzurko, konateľ spoločnosti
	Číslo účtu:	SK74 0900 0000 0050 3086 5841
	Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
	IČO:	46 704 507
	DIČ, IČ DPH:	2023558823, SK2023558823
	/ďalej len zhotoviteľ/	

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní").

Článok 2.
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe: **„Chodník v obci Hatné"** v zmysle projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer(ďalej len „dielo"). Objednávateľ má záujem zrealizovať stavbu na základe výzvy:MAS_072/7.2/6. Zhotoviteľ má záujem vykonať stavebné práce pre objednávateľa, zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "zmluva"). Cena dohodnutá v tejto Zmluve je výsledkom vykonaného prieskumu trhu postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň v zmysle Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2022.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s obsahom a rozsahom diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Článok 3.
Vykonávanie diela, rozsah prác

3.1. Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu. Objednávateľ môže realizovať dielo v čiastkových dodávkach na základe dohody so zhotoviteľom v závislosti od zabezpečenia finančných prostriedkov.

3.2 Objednávateľ písomne vyzve písomnou objednávkou Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi.

3.3 Zhotoviteľ zrealizuje dielo resp. časť diela podľa výkazu výmeru a projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovanou osobou.

3.4 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa.

3.5 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chyba v realizovaní stavebných prác, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa.

3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.

3.7 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením diela, a to priebežne.

3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo nezamestnané evidované príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste zhotovenia diela (Obec Hatné, okres Považská Bystrica, Trenčiansky samosprávny kraj). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

Článok 4.
Cena diela a platobné podmienky

4.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov.

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR)	40 531,59
DPH 23% (EUR)	9 322,27
Zmluvná cena celkom s DPH (EUR)	49 853,86

Zmluvná cena celkom s DPH slovom: štyridsaťdeväťtisícosemstopäťdesiattri eur a osemdesiatšesť centov

4.2 Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo tvorí rozpočet (ocenený výkaz výmer), u ktorého zhotoviteľ prehlasuje, že je úplný.

4.3 Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce, dodávky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo potrebné ku odovzdaniu do užívania.

4.4 Cena dohodnutá v Čl. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy, a to najmä:

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
b) podmienok realizácie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a náklady súvisiace so zabezpečením staveniska pred vstupom cudzích osôb,
- náklady na stráženie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- spotreba energií,
- revízie a skúšky zrealizovaných častí diela

4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípade

a) vlastných chýb,
b) nepochopenia zadania a výkazu výmer v súťažných podkladoch,
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela.

4.6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplýva rozsah stavebných a montážnych prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli použité všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk, najmä podklady:

- výzva na predkladanie ponúk,
- projektová dokumentácia,
- výkaz výmer.

4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonané po zrealizovaní a odovzdaní diela.Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor resp. ním poverená osoba.

4.8 Na základe dohody zmluvných strán budefaktúrasplatná do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

4.9 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách a úhrada bude vykonaná v eurách.

4.10 V prípade, že objednávateľ neodsúhlasí niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu.

4.11 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku v rozpočte pokiaľ sa pri realizácii zistí nová nepredvídaná skutočnosť.

4.12 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.

4.13 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.

Článok 5.
Čas plnenia

5.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:
začatie: do 3 dní od prevzatia staveniska
ukončenie: najneskôr do 3 mesiacov po protokolárnom prevzatí staveniska

5.2 Termíny uvedené v článku 5.1 musia byť zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela zhotoviteľom.

Článok 6.
Riziká zhotoviteľa

6.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.

6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík – objektívnych právnych skutočnosti, ktorými sú:
a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia;
b) škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

Článok 7.
Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

7.1 Zhotoviteľ
a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom,
b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného

vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

7.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať úlohy vyplývajúce zo „Zásad BOZP na stavenisku".

7.3 Protipožiarna ochrana
Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

7.4 Ochrana životného prostredia

a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú, resp. schválenú objednávateľom v prípade nedodržania sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
b) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
c) Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty z jeho prác a dodržiavať čistotu používaných priestorov a priľahlých prístupových komunikácii a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom okolí.

Článok 8.
Stavenisko

8.1 Stavenisko je priestor určený na stavbu. Súčasťou staveniska je aj zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácií sa dodržujú ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") a súvisiacich zákonov.

8.2 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku a osobitným protokolom.

8.3. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami sietí.

8.4. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom v lehote dlhšej ako 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

8.5 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektovej dokumentácie a podmienok dohodnutých v zmluve.

Článok 9.
Prístup na stavenisko

9.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti s touto zmluvou o dielo.

Článok 10.
Príkazy

10.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

Článok 11.
Vlastníctvo na zhotovovanej veci

11.1 Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenie obchodného zákonníka vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom. Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.

Článok 12.
Zmeny a doplnky

12.1 Zhotoviteľ nevykoná zmeny a doplnky žiadnych stavebných prác bez súhlasu objednávateľa.

Článok 13.
Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

13.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.

13.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.

13.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Stavebného zákona.

13.4 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak Objednávateľ nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.

13.5 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka.

13.6 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

13.7 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (fotografie, prípadne videozáznam...). Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie...), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.
Všeobecné požiadavky na fotodokumentáciu sú: geotagové farebné fotografie s minimálnym rozlíšením 8MPx resp. 3264 x 2468 pixelov vo formáte JPEG s GPS súradnicami urobenia snímky, dátumom a časovými údajmi, v opačnom prípade nutné definovať na zobrazení fotografie (napr. tabuľka s textom umiestnená v rohu), prípadné dodatočné informácie ako napr. identifikácie stavby, názov projektu, meracie prostriedky (meracie pásmo...), minimálne 4 fotografie celkového náhľadu z každej svetovej strany, resp. možného uhlu náhľadu (z každého rohu) a min. 2 fotografie každého detailu. Fotografie musia byť jasné, zaostrené, s čitateľným textom.

13.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ (ako verejný obstarávateľ) nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

13.9 Ak sa Zhotoviteľ počas trvania tejto Zmluvy rozhodne využiť subdodávateľa alebo dôjde k zmene subdodávateľa, a tento subdodávateľ bude mať v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, je tak povinný uskutočniť (byť zapísaný) najneskôr ku dňu, v ktorom Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že sa rozhodol využiť subdodávateľa alebo zmeniť niektorého z dovtedy uvedených subdodávateľov.

Článok 14.
Prerušenie a zastavenie prác

14.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka, ako aj písomne alebo osobne upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie stavebných prác.

14.2 Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

Článok 15.
Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

15.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, platných STN, EN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávok) pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem.

15.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestmi resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov v opačnom prípade budú považované za neplatné.

Článok 16.
Zmeny a naviac práce

16.1 Uzatvorenie dodatkov je zakázané k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
c) zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak.

16.2 Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

16.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pred spracovaním ponuky.

Článok 17.
Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie

17.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela.

17.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

Článok 18.
Odovzdanie a prevzatie diela

18.1 K preberaciemu konaniu po ukončení zhotoviteľ pripraví:

a) správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie,
b) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
c) kópie zo stavebného denníka,
d) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
e) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
f) potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
g) fotodokumentáciu, prípadne videozáznam z technologických postupov v danom čase, počas realizácie stavby.

18.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, vrátane vyčistenia od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov spíšu protokol o preberaní prác.

18.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez vád a nedorobkov. Do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov objednávateľ neuhradí faktúru.

Článok 19.
Sankcie

19.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:

a) neukončenie diela v zmluvnom termíne,
b) ak nezačne s odstraňovaním vád do 5 dní od ich zistenia,
c) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne
d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termíne.

19.2 Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z faktúry.

19.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

19.4 Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý kalendárny mesiac, o ktorý je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry.

Článok 20.
Záručná doba – zodpovednosť za vady

20.1 Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na **60 mesiacov**. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela resp. časti diela objednávateľom bez vád a nedorobkov.

20.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

20.3 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania vád. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

20.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.

Článok 21.
Zisťovanie vád

21.1 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

Článok 22.
Odstránenie vád

22.1 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej doby.

22.2 Pred ukončením záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré boli zistené počas záručnej doby.

22.3 Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Článok 23.
Neodstránené vady po ukončení výstavby

23.1 Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.

23.2 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa najmenej 7 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 30 dní od doručenia faktúry zhotoviteľovi.

Článok 24.
Odstúpenie od zmluvy

24.1 Objednávateľ, môže odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

24.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

24.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

24.4 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.

24.5 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Článok 25.
Vyššia moc – objektívne právne skutočnosti

25.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc - objektívne právne skutočnosti považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.

25.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Článok 26.

Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

26.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko v lehote dlhšej ako 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotoviteľ bude meškať s ukončením diela dlhšie ako 30 dní,

c) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončené a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa ukončené dielo prevziať,

d) voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

26.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa Obchodného zákonníka.

26.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa Obchodného zákonníka.

26.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu diela. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už vykonaných a odberateľom prevzatých prác.

Článok 27.
Platby pri odstúpení od zmluvy

27.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

27.2 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Článok 28.
Zmena záväzkov

28.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.

28.2 Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete a čase plnenia v týchto prípadoch:

a) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,

b) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa,

c) v prípade živelných pohrôm.

28.3 Zmena záväzkov z tejto zmluvy nesmie byť v rozpore s Čl. 16 tejto zmluvy.

Článok 29.
Záverečné ustanovenia

29.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

29.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.

29.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne.

29.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

29.5 Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, skutočností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.

29.6 Neoddeliteľnou súčasťou a prílohami tejto zmluvy je rozpočet (ocenený výkaz výmer)

29.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží zhotoviteľ dve vyhotovenia, štyri sú pre objednávateľa.

29.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade so znením Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

29.9 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

29.10 Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Hatnom, dňa: 12. 03 2025

Za objednávateľa:

OBEC HATNÉ

Mgr. Iveta Žilovcová
starostka obce

V Dubnici nad Váhom, dňa: 12.03.2025

Za zhotoviteľa: ASFA - KDK s.r.o.
018
IČ DPH: SK2023558823

Rastislav Dzurko
konateľ spoločnosti

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník v obci Hatné pri ceste III/1976, úsek 1
Objekt: Komunikácie a spevnené plochy úsek 1

Objednávateľ Obec Hatné
Zhotoviteľ ASFA - KDK s. r. o.
Miesto Hatné

Spracoval
Dátum 26 02 2025

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	KCN	HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemné práce				
1	221	113106121 S	Rozoberanie dlažby, bet. tvárnic alebo tvaroviek s vybúraním lôžka, -0.13800t	m2	50,000	0,88	44.00
			"vybúranie spevnenia prekopy bet. tvárnicami"50		50,000		
			Súčet		50,000		
2	221	113106241 S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zalialymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	10,000	2,01	20.10
			"vybúranie cestných panelov - plocha pod autbus prístreškom"10		10,000		
			Súčet		10,000		
3	221	113106611 S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	10,000	5,66	56.60
			"búranie zatrávňovacej dlažby"10		10,000		
			Súčet		10,000		
4	221	113107132 S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	48,000	25,65	1 231.20
			"vybúranie bet. vjazdov hr 250 mm vrátane búrania zatrubnenia"30+4+14		48,000		
			Súčet		48,000		
5	221	113107141 S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	20,000	4,17	83.40
			"vybúranie asfaltu hr 50 mm"20		20,000		
			Súčet		20,000		
6	221	113107143 S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	80,000	10,99	879.20
			"búranie asfaltu hr 120 mm"80		80,000		
			Súčet		80,000		
7	221	113307121 S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr do 100 mm, -0,13000t	m2	0,400	8,83	3.53
			"vybúranie lôžka zatrávňovacej dlažby hr 40 mm"10*0,04		0,400		
			Súčet		0,400		
8	221	113307132 S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 stmeleného, hr vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	80,000	15,32	1 225.60
			"búranie stmeleného podkladu hr 180 mm"80		80,000		
			Súčet		80,000		
9	001	121101111 S	Odstránenie ornice s vodor. premiesn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	30,000	1,18	35.40
			"odhumusovanie hr 200 mm"150*0,2		30,000		
			Súčet		30,000		
10	001	122201101 S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,000	8,79	79.11
			"výkop pre konštrukciu chodníka"9		9,000		
			Súčet		9,000		
11	001	122201109 S	Odkopávky a prekopávky nezapažené Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,000	1,32	3,96
			9/3		3,000		
			Súčet		3,000		
12	001	132201101 S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m3	m3	7,310	42,46	310,38
			"výkop ryhy pre drenáž"13*0,17		2,210		
			"výkop ryhy - múrik"5,1		5,100		
			Súčet		7,310		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník v obci Hatné pri ceste III/1976, úsek 1
Objekt: Komunikácie a spevnené plochy úsek 1

Objednávateľ Obec Hatné
Zhotoviteľ ASFA - KDK s. r. o. Spracoval
Miesto Hatné Dátum 26 02 2025

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
13	001	132201109 S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,437	3,01	7,34
			7,31/3		2,437		
			Súčet		2,437		
14	001	132201201 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m3	m3	20,000	25,89	517,80
			"výkop ryhy pre zatrubnenie"20		20,000		
			Súčet		20,000		
15	001	132201209 S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 2 000 mm zapaž i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,667	1,42	9,47
			20/3		6,667		
			Súčet		6,667		
16	001	167101101 S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr 1-4 do 100 m3	m3	36,310	9,95	361,28
			"materiál pre opätovné použitie"14+9,31+10+3		36,310		
			Súčet		36,310		
17	001	162301101 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	36,310	2,05	74,44
			"materiál pre opätovné použitie"14+9,31+10+3		36,310		
			Súčet		36,310		
18	001	174201101 S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	51,410	2,03	104,36
			"spätný zásyp - ryha"12-2,69		9,310		
			"zásyp kanalizačného potrubia fr 0-32 mm"19+2,69		21,690		
			"zásyp drenáže fr 0-32 mm"13*0,57		7,410		
			"spätný zásyp - prekopa"10		10,000		
			"spätný zásyp - múr"3		3,000		
			Súčet		51,410		
19	001	175101102 S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	10,000	35,67	356,70
			"obsyp kanalizačného potrubia"10		10,000		
			Súčet		10,000		
20	*MAT*	*583410004300 S*	*Štrkodrva frakcia 0-32 mm*	*t*	*66,470*	*15,72*	1 044,91
			"obsyp kanalizačného potrubia"10*1,7		17,000		
			"zásyp kanalizačného potrubia fr 0-32 mm"21,69*1,7		36,873		
			"zásyp drenáže fr 0-32 mm"(13*0,57)*1,7		12,597		
			Súčet		66,470		
21	001	181101102 S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	181,500	0,53	96,20
			"úprava, zhutnenie konštrukčnej pláne na Edef2= 30 MPa"(100)*1,1		110,000		
			"úprava, zhutnenie konštrukčnej pláne na Edef2= 45 MPa"(65)*1,1		71,500		
			Súčet		181,500		
22	001	182301123 S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr nad 150 do 200 mm	m2	70,000	5,94	415,80
			"zahumusovanie hr 200 mm"70		70,000		
			Súčet		70,000		
23	001	180402111 S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	70,000	1,04	72,80
24	001	*005720001300 S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*3,500*	*7,26*	25,41
			"1kg na 20 m2"70/20		3,500		
			Súčet		3,500		
		2	Zakladanie				
25	002	212572111 S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	5,970	48,33	288,53

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník v obci Hatné pri ceste III/1976, úsek 1
Objekt: Komunikácie a spevnené plochy úsek 1

Objednávateľ Obec Hatné
Zhotoviteľ ASFA - KDK s. r. o.
Miesto Hatné

Spracoval
Dátum 26 02 2025

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
			"lôžko - zatrubnenie"4,8		4,800		
			"lôžko - drenáž"13*0,09		1,170		
			Súčet		5,970		
26	002	212756121 S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	40,000	6,99	279,60
27	002	274313612 S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	1,300	131,28	170,66
			"múrik"1,3		1,300		
			Súčet		1,300		
28	002	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	181,500	0,53	96,20
			100*1,1+65*1,1		181,500		
			Súčet		181,500		
29	*MAT*	*6936657020*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*181,500*	*1,43*	259,55
			100*1,1+65*1,1		181,500		
			Súčet		181,500		
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
30	011	311272036 S	Murovanie stien nosných (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 250 mm	m3	1,900	132,45	251,66
31	*MAT*	*595120000300 S*	*Tvárnica betónová debniaca šírky 250 mm*	*m2*	*7,410*	*18,21*	134,94
			1,81617647058824 * 4,08		7,410		
32	011	341351103 S	Debnenie stien a pnečok jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	4,000	22,38	89,52
33	011	341351104 S	Debnenie stien a pnečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	4,000	7,85	31,40
		5	**Komunikácie**				
34	221	564861111 S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	181,500	7,46	1 353,99
			"fr. 0-32"100*1,1+65*1,1		181,500		
			Súčet		181,500		
35	221	567122114 S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	65,000	13,67	888,55
36	221	567133113 S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	80,000	14,79	1 183,20
37	221	573211108 S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	80,000	0,43	34,40
38	221	573211111 S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	80,000	0,58	46,40
39	221	577144231 S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	80,000	15,99	1 279,20
40	221	577164331 S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	80,000	21,54	1 723,20
41	221	596911142 S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so znadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	100,000	16,69	1 669,00
42	*MAT*	*592460007600 S*	*Dlažba betónová tr. I, hr. 60 mm*	*m2*	*100,000*	*15,47*	1 547,00
43	221	596911222 S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so znadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	65,000	20,97	1 363,05
44	*MAT*	*592460008300*	*Dlažba betónová tr. I, hr. 80 mm*	*m2*	*65,000*	*19,51*	1 268,15
			Spotreba 35,71 ks/m2				
		8	**Rúrové vedenie**				
45	271	831263195	Priplatok k cene za znadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	1,000	37,15	37,15
46	271	871354006 S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	15,000	1,26	18,90

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník v obci Hatné pri ceste III/1976, úsek 1
Objekt: Komunikácie a spevnené plochy úsek 1

Objednávateľ Obec Hatné
Zhotoviteľ ASFA - KDK s. r. o. Spracoval:
Miesto Hatné Dátum: 26.02.2025

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
47	*MAT*	*286140001400 S*	*Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10.*	*m*	*15,000*	*44,07*	661,05
48	*MAT*	*286520001700 R*	*Kanalizačné tvarovky pre hladké rúry DN 200 mm - komplet*	*kpl*	*1,000*	*400,00*	400,00
			"koleno 15 = 4 ks, koleno 30 =4ks, koleno 45 =4 ks"1		1,000		
			Súčet		1,000		
49	271	892351000 S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	15,000	2,50	37,50
50	271	871374010 S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	38,500	1,48	56,98
51	271	892371000 S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	38,500	3,14	120,89
52	*MAT*	*286140002000 S*	*Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 300, SN 10, dĺ 1 m*	*m*	*38,500*	*27,30*	1 051,05
53	*MAT*	*286140002300 S*	*Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 400 SN 10, dĺ 1 m*	*ks*	*1,000*	*186,47*	186,47
			"prestup zatrubnenia cez základ - funkcia chráničky"1		1,000		
			Súčet		1,000		
54	271	894431242	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600 s hladkým predĺžením priebežné dno DN 600, (DN šachty/DN potr ved) DN 300 do betónového lôžka hr 150 mm	ks	2,000	55,67	111,34
55	*MAT*	*2860008020*	*Dno DN 600, vtok/vývod 300,400 pre revízne šachty s predĺžením*	*ks*	*2,000*	*65,68*	131,36
			0 00035				
56	*MAT*	*2860007970*	*Predĺženie revíznej šachty DN 600/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením*	*ks*	*2,000*	*46,37*	92,74
			0 00035				
57	*MAT*	*2860007920*	*Poklop plný, do 1,5t pre revízne šachty DN 600 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením*	*ks*	*2,000*	*72,12*	144,24
			0 00035				
58	271	895991131 S	Osadenie liatinovej mreže pre uličné vpuste	ks	4,000	5,40	21,60
59	*MAT*	*552410003600 S*	*Mreža liatinová pre vozovku s nálevkou, tr D 400 kN*	*ks*	*4,000*	*108,59*	434,36
60	271	895991144 S	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste	ks	4,000	11,54	46,16
			"osadenie PP vpustu komplet, vrátane kalového koša"4		4,000		
			Súčet		4,000		
61	*MAT*	*286630038000*	*Uličný vpust ACO Combipoint PP, zať D 400*	*kpl*	*4,000*	*160,36*	641,44
			"vrchný, stredný a spodný diel"4		4,000		
			Súčet		4,000		
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
62	221	911131111 S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi do betónového základu	m	30,000	26,88	806,40
63	*MAT*	*553560007000*	*Zábradlie, oceľová trubková konštrukcia, výška nad dlažbou 1100 mm, kotvenie do bet pätky*	*ks*	*15,000*	*202,50*	3 037,50
			Cenu je potrebné prevent u výrobcu! Cena nezahŕňa kotvace				
64	221	914001111 S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	5,94	11,88
65	*MAT*	*404410175896*	*Návesť ZDZ 325-10 "Prechod pre chodcov (informačná značka,umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-750x750 mm, RA2, P3, E2*	*ks*	*2,000*	*16,39*	32,78
66	221	915711411 S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	30,000	0,24	7,20
			"621-60"30		30,000		
			Súčet		30,000		
67	221	915721211 S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	19,900	3,43	68,26
			"610"15		15,000		
			"650-50"4,90		4,900		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník v obci Hatné pri ceste III/1976, úsek 1
Objekt: Komunikácie a spevnené plochy úsek 1

Objednávateľ Obec Hatné
Zhotoviteľ ASFA - KDK s. r. o.
Miesto Hatné

Spracoval
Dátum 26 02 2025

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
			Súčet		19,900		
68	221	915791111 S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	30,000	0,37	11,10
69	221	915791112 S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	19,900	1,84	36,62
70	221	916362112 S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr C 16/20 s bočnou oporou	m	57,000	13,18	751,26
71	*MAT*	*592170000900*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm*	*ks*	*32,000*	*10,20*	326,40
			Spotreba 1 ks/bm				
72	*MAT*	*592170002100 S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm*	*ks*	*20,000*	*5,22*	104,40
73	*MAT*	*592170001000*	*Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm*	*ks*	*5,000*	*9,67*	48,35
			Spotreba 1 ks/bm				
74	221	916561112 S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón , do lôžka z bet pros tr C 16/20 s bočnou oporou	m	50,000	7,75	387,50
75	*MAT*	*592170001800*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá*	*ks*	*50,000*	*3,01*	150,50
			Spotreba 1 ks/bm				
76	221	919735113 S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	88,000	7,78	684,64
			"rezanie asfaltu hr 120 mm"75+5+8		88,000		
			Súčet		88,000		
77	221	919735122 S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000	10,04	200,80
			"rezanie krytu hr. 100 mm pre osadenie obrubníka"20		20,000		
			Súčet		20,000		
78	221	*1116171000*	*Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt použitie asf pásky Dunaflex*	*m*	*88,000*	*8,70*	765,60
			"po rezaní asfaltu"75+5+8		88,000		
			Súčet		88,000		
79	221	938909712 S	Čistenie prepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t	m	25,000	8,22	205,50
80	221	966001211 S R	Demontáž a presun zastávkového prístrešku	kpl	1,000	400,00	400,00
81	221	966006211 S R	Odstránenie a presun označníka autobusovej zastávky	kpl	1,000	63,00	63,00
82	221	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	93,174	5,75	535,75
			"vybúrané asfaltové vrstvy"(1+9,6)*2,0		21,200		
			"vybúrané strmelené vrstvy dlažby, lôžka"(4+1,5+0,8+12+14,4)*2,2		71,940		
			"vybúrané nestmelené vrstvy"(0,02)*1,7		0,034		
			Súčet		93,174		
83	221	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	93,174	11,65	1 085,48
			"vybúrané asfaltové vrstvy"(1+9,6)*2,0		21,200		
			"vybúrané strmelené vrstvy dlažby, lôžka"(4+1,5+0,8+12+14,4)*2,2		71,940		
			"vybúrané nestmelené vrstvy"(0,02)*1,7		0,034		
			Súčet		93,174		
84	221	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie Príplatok k cene za každých ďalších i začatých kilometrov	t	93,174	1,52	141,62
			"vybúrané asfaltové vrstvy"(1+9,6)*2,0		21,200		
			"vybúrané strmelené vrstvy, dlažby, lôžka"(4+1,5+0,8+12+14,4)*2,2		71,940		
			"vybúrané nestmelené vrstvy"(0,02)*1,7		0,034		
			Súčet		93,174		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Chodník v obci Hatné pri ceste III/1976, úsek 1
Objekt: Komunikácie a spevnené plochy úsek 1

Objednávateľ Obec Hatné
Zhotoviteľ ASFA - KDK s. r. o.
Miesto Hatné

Spracoval
Dátum 26 02 2025

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
85	221	979089012	Poplatok za skladovanie - betón. kamenivo - triedený stavebný odpad	t	71,974	10,00	719,74
			"vybúrané stmelené vrstvy, dlažby, lôžka"(4+1,5+0,8+12+14,4)*2,2		71,940		
			"vybúrané nestmelené vrstvy"(0,02)*1,7		0,034		
			Súčet		71,974		
86	221	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	21,200	15,00	318,00
			"vybúrané asfaltové vrstvy"(1+9,6)*2,0		21,200		
			Súčet		21,200		
		99	**Presun hmôt HSV**				
87	221	998223011 S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2 3, 822 5 3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	389,761	7,11	2 771,20
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
88	221	767163100 S	Montáž nerezovej lišty tvaru L, 3000x80x80 mm, D+M	kpl	1,000	200,00	200,00
		M	**Práce a dodávky M**				
		21-M	**Elektromontáže**				
89	767	210201820 S R	Osvetlenie priechodu pre chodcov - komplet vrátane el. prípojky - podrobne rieši samostatný objekt	kpl	1,000	999,69	999,69
		VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				
90	000	000300013 S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	250,00	250,00
91	000	001000011 S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	kpl	1,000	200,00	200,00
			Celkom		40 531,59		
			DPH 23%		9 322,27		
			Celkom s DPH		49 853,86		

ASFA - KDK s.r.o.
018
IČ DPH: SK2023558825

Rozpočet

Stavba: Codnik v obci Hatné pri ceste III/1976, úsek 1
Miesto: k.u. Hatné, okres Považská Bystrica
Investor obec Hatné. 018 02 Hatné 46
Objekt: Elektzroinštalácia
Časť: Verejné osvetlenie

Dátum 26 2 2025
JKSO

P Č	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Elektromontáže				999,69
1			*Kábel silový 1kV AYKY-J 2x16*	*m*	*12,00*	*0,50*	*6 00*
2			Kábel vedený po stĺpe do AYKY -J 2x16	m	12,00	0,60	*7.20*
3			*Kábel silový 1kV CYKY-J 3x6*	*m*	*45,00*	*0,25*	*11.25*
4			Kábel uložený v zemi do CYKY -J 3x6	m	45,00	0,12	*5 40*
5			*chránička RAUTEC50*	*m*	*40,00*	*0.25*	*10.00*
6			Rúrka tuhá elektroinšt z PVC uložená v zemi	m	40,00	0,11	*4.40*
7			Osadenie stožiara v bet. základe do 10m	ks	2,00	6,25	*12,50*
8			Ručný výkop jamy pre stožiar VO do 2m3, zemina tr 3	ks	2,00	8,25	*16,50*
9			*Znadenie betónového základu pre svietidloz prostého betónu do debnenia tr B20*	*ks*	*2,00*	*25,00*	*50.00*
10			*Zásyp jamy, zemina 3-4*	*ks*	*2,00*	*15,00*	*30.00*
11			*Úprava káblovej ryhy šírky 35, hĺbka 80cm zemina tr 3*	*m*	*20,00*	*2.25*	*45 00*
12			*Podsyp ryhy šírky 35, hĺbka 20 cm tr.3*	*m*	*20,00*	*4,14*	*82.80*
13			*Vytýčenie sietí, inž činnosť*	*hod*	*12,00*	*3,00*	*36 00*
14			Pozinkovaný stožiar STP 6 - A P vrátane krátkeho výložníka UD1 - 500/A	ks	2,00	31,66	*63 32*
15			*Montáž základového roštu*	*ks*	*2,00*	*2,50*	*5.00*
16			Základový rošt ZR400 STP P	ks	2,00	25,66	*51,32*
17			Výzbroj pre stožiar - svorkovnica + poistka	ks	2,00	4,50	*9.00*
18			Svietidlo TALOS G 137W/16311lm/4000K	ks	2,00	11,70	*23,40*
19			Prepäťová ochrana DEHN DCOR L 2P 275 SO IP typ2, umiestnenie v stožiari, resp vo veži	ks	2,00	15,69	*31,38*
20			*Montáž svietidla na stožiar, odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou*	*ks*	*2,00*	*5,00*	*10,00*
21			*Montáž elektrovýzbroje stožiara + PO*	*ks*	*2,00*	*12,20*	*24.40*
22			*Kábel silový 1kV H07RN-F 3x2,5*	*m*	*15,00*	*1,25*	*18.75*
23			Montáž kábel H07RN-F 3x2,5	m	15,00	2,22	*33,30*
24			Plastova skrinka HASMA SPP	ks	1,00	45,00	*45 00*
25			Držiak na stĺp UPN30K3	ks	1,00	45,12	*45 12*
26			Montážny matenál, svorky, prechodky, prichytky, pásky	set	1,00	12,25	*12.25*
27			Montáž skrinky HASMA + vyzbrojenie a zapojenie	ks	1,00	44,23	*44,23*
28			Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03, SU-T, SP01)	ks	2,00	0,25	*0,50*
29			Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (SJ, SK, SO, SZ, ST, SR1-2)	ks	4,00	0,35	*1,40*
30			*HR-Svorka SJ02*	*ks*	*2,00*	*1,25*	*2,50*
31			Uzemňovacie vedenie v zemi včit svonek prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	20,00	2,30	*46,00*

32	*HR-Svorka SP01 pre spojenie kovových súč*	*ks*	*4,00*	*0,99*	*3,96*
33	*Uzemnovacia páska FeZn 30x4mm*	*kg*	*18,00*	*0,23*	*4,14*
34	*Zemniaca tyč*	*ks*	*2,00*	*12,12*	*24,24*
35	Montáž uzemňovacej dosky do základu, prípadne zemniacej tyče	ks	1,00	9,23	*9,23*
36	*Drôt uzemňovací FeZn10 mm*	*kg*	*2,00*	*4,12*	*8,24*
37	*Skúšobná svorka SZ1*	*ks*	*2,00*	*0,55*	*1,10*
38	Hydraulická zdvihacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 12 m	hod	8,00	5,00	*40,00*
39	Pretlak popod cestnú komunikáciu	m	12,00	1,23	*14,76*
40	Výkop štartovacej jamy 150x60x80cm pre pretláčanie	ks	2,00	6,40	*12,80*
41	Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, , fólia, piesok, zásyp, uvedenie do pôvodného stavu	m	20,00	2,99	*59,80*
42	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy a dokumentácie skutočného vyhotovenia	hod	15,000	2,50	37,50
poznámka	V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov v projektovej dokumentácii obchodným názvom, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní Technické požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby môžu byť nahradené ekvivalentným nešením Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, hmôt, výrobkov a technologických zariadení musia mať tieto minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii resp uvedených v ponuke zhotoviteľa (ako uchádzača v procese verejného obstarania) a to bez dopadu na zvýšenie ceny, prácnosti a predĺženie lehoty výstavby				
43					
	v rozpočte nie je zahrnuté -vybúranie exist konštrukcii komunikácie_nešl iná profesia -spätná úprava povrchu (povrch asfalt/betón/dlažba)_nešl iná profesia				
44					

Celkom bez DPH *999,69*

ASFA - KDK s.r.o.

IČ DPH: SK2023558823